

สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก
เรื่อง การกำหนดราคากลาง
โครงการขยายเขตวางท่อระบบประปาบ้านอ่าวน้ำ

ด้วยเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จะดำเนินการประมูลจ้างโครงการขยายเขตวางท่อระบบประปาบ้านอ่าวน้ำ เดินท่อ PE ระยะทาง 4,833 เมตร วางท่อ PB 500 เมตร พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแหลมสัก แบบเลขที่ 8/2559 และแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ.2545 การประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4, 2 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 3,251,000.- บาท (เงินสามล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559


(นายกมล บุญธิระเลิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

พิมพ์/ตาม.....
ปลัดเทศบาล.....
รองนายกฯ.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขยายเขตวางท่อระบบประปาบ้านอ่าวน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๒๕๕,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เดินท่อ HDPE ระยะทาง ๔,๘๓๓ เมตร วางท่อ PB ระยะทาง ๕๐๐ เมตร

พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓,๒๕๑,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ขยายเขตวางท่อระบบประปาบ้านอ่าวน้ำ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(๑) นายอนุกุล กาญจนานุกูล ประธานกรรมการ

(๒) นายวรารุณี บุญมา กรรมการ

(๓) นายยงยุทธ เกษตริกะ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ขยายเขตวางท่อระบบประปาบ้านอ่าวน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบเลขที่ 8/2559
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุป งานอาคาร	3,247,125	
2	ป้ายโครงการ	4,000	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น	3,251,125	
	ราคากลาง	3,251,000	
	ตัวอักษร (สามล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


 (นายอนุกุล กาญจนานุกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

(ลงชื่อ)


 (นายวรวิทย์ บุญมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

(ลงชื่อ)


 (นายยุทธ เกษตริกะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

สำเนาถูกต้อง


 (นายอนุกุล กาญจนานุกุล)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ขยายเขตวางท่อระบบประปาบ้านอ่าวน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2, 4 ตำบลแหลมลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 8/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
	- การเดินท่อ HDPE, PB	2,384,355			เงื่อนไข
	- การติดตั้งมาตรวัดน้ำ	176,065			เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
	รวม	2,560,420	1.2682	3,247,125	เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
2	ป้ายโครงการ	4,000.00	-	4,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,251,125	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			3,251,000	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายอนุกุล กาญจนานุกุล)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวรวิทย์ บุญมา)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายยงยุทธ เกษตริกะ)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

๑๗/๕
นายสุวิทย์ กองใจเย็น
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ขยายเขตวางท่อระบบประปาบ้านอ่าวน้ำ

ประมาณราคาก่อสร้าง การเดินท่อ HDPE ระยะทาง 4,833 เมตร วางท่อ PB ระยะทาง 500 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2, 4 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 8/2559

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

ราคาภาษีจังหวัด เดือนเมษายน 2559 หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1. เดินท่อ HDPE 100									
1.1	ท่อ PE ขนาด 110 มม. (ชั้น PN 10)	4,833.00	เมตร	199.00	961,767.00	113.00	546,129.00	1,507,896.00	
1.2	ท่อปลอก SP 200 มม.	67.00	เมตร	1,464.00	98,088.00	131.00	8,777.00	106,865.00	
1.3	ท่อ S/P ขนดินดินเคลือบ CEMENT ขนาด 100 มม.	52.00	เมตร	1,462.00	76,024.00	250.00	13,000.00	89,024.00	
1.4	สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 100 x 100	11.00	ตัว	1,460.00	16,060.00	260.00	2,860.00	18,920.00	
1.5	โค้ง 90 หน้างาน 2 ด้าน 100 มม.	6.00	ตัว	970.00	5,820.00	260.00	1,560.00	7,380.00	
1.6	ประตุน้ำใต้ดิน ขนาด 100 มม.	5.00	ตัว	3,830.00	19,150.00	550.00	2,750.00	21,900.00	
1.7	ฝาครอบประตุน้ำ	5.00	ตัว	1,445.00	7,225.00	-	-	7,225.00	
1.8	แอร์วาล์ว dia 50 มม.	8.00	ตัว	7,890.00	63,120.00	200.00	1,600.00	64,720.00	
1.9	ชุดดับเพลิง 100 มม. (ครบชุด)	6.00	ชุด	13,800.00	82,800.00	440.00	2,640.00	85,440.00	
1.10	ตุ๊กตารัดท่อ 100 มม.	14.00	ตัว	3,973.00	55,622.00	-	-	55,622.00	
1.11	ปะเก็นยาง ขนาด 100 มม.	80.00	ชุด	63.00	5,040.00	-	-	5,040.00	
1.12	รัดแยกเหล็กหล่อ PE ขนาด 100 มม.	8.00	ตัว	515.00	4,120.00	260.00	2,080.00	6,200.00	
1.13	ข้อโค้ง 45 ขนาด 100 มม.	20.00	ตัว	1,050.00	21,000.00	260.00	5,200.00	26,200.00	
1.14	Stub-end-backing ring ขนาด 110 มม.	36.00	ตัว	968.00	34,848.00	-	-	34,848.00	
	รวมยอดยกไป							2,037,280.00	

สำเนาถูกต้อง

๑๗-๐
(นายประจักษ์ กอหวาธรรม)
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวลึก

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา							2,037,280.00	
1.15	หน้างานเหล็กเหล็ยว 4"	41.00	ตัว	630.00	25,830.00	-	-	25,830.00	
1.16	หน้างานดาบอด 4"	6.00	ตัว	295.00	1,770.00	-	-	1,770.00	
1.17	บ๊อต 16 x 75 มม.	640.00	ตัว	57.00	36,480.00	-	-	36,480.00	
1.18	คำตันลวดท่อ คำบอดินและบ่อรับ	2.00	แห่ง	-	-	27,000.00	54,000.00	54,000.00	
1.19	คำตัดพื้นถนน	7.00	เมตร	-	-	70.00	490.00	490.00	
1.20	หลักเขตประปา คลส.	25.00	ต้น	160.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
1.21	คำทดสอบท่อ PE	4,833.00	เมตร	-	-	2.00	9,666.00	9,666.00	
1.22	บ่อแอร์วาล์ว	3.00	ชุด	4,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
2. เดินท่อ PB									
2.1	ท่อ PB ขนาด 50 มม.	500.00	เมตร	187.00	93,500.00	75.00	37,500.00	131,000.00	
2.2	ฝาครอบประตุน้ำ	8.00	ตัว	1,445.00	11,560.00	-	-	11,560.00	
2.3	ประตุน้ำ ขนาด 2"	8.00	ชุด	1,048.00	8,384.00	-	-	8,384.00	
2.4	ข้องเกลียวนอก PB 50 x 2"	8.00	ตัว	379.00	3,032.00	-	-	3,032.00	
2.5	ข้อต่อเกลียวนอก PB 50 x 2"	8.00	ตัว	358.00	2,864.00	-	-	2,864.00	
3. เสาคสล. รับท่อ									
3.1	งานเสาเข็ม 0.16 x 0.16 x 4 ม. จำนวน 14 ต้น								
3.1.1	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (ผสมเสร็จ)	1.42	ลบ.ม.	2,079.00	2,952.18	391.00	555.22	3,507.40	
3.1.2	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	26.80	ตร.ม.	-	-	133.00	3,564.40	3,564.40	
3.1.3	ไม้ใช้ทำแบบ 50%	13.40	ลบ.ฟ.	400.00	5,360.00	-	-	5,360.00	
3.1.4	ไม้คร่าว 30%	4.20	ลบ.ฟ.	350.00	1,470.00	-	-	1,470.00	
3.1.5	ตะปู	6.70	กก.	32.00	214.40	-	-	214.40	
3.1.6	งานตอกเสาเข็ม	1.00	เหมารวม	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	รวมยอดยกไป							2,372,472.20	

ผ่านงานแล้ว

ช.ท.10

(แนบคู่กับ กอ.ท.ร้อยม)
นิติตพรวนแจ้งไปสำนักงาน

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา							2,372,472.20	
3.1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม.	78.40	กก.	21.54	1,688.74	4.10	321.44	2,010.18	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 12 มม.	198.80	กก.	21.50	4,274.20	3.30	656.04	4,930.24	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	28.00	28.00	-	-	28.00	
3.2	งาน คสล. หั้วเสาเข็ม								
3.2.1	คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (ผสมเสร็จ)	0.22	ลบ.ม.	2,079.00	457.38	391.00	86.02	543.40	
3.2.2	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	5.70	ตร.ม.	-	-	133.00	758.10	758.10	
3.2.3	ไม้เท้าไม้แบบ 80%	4.56	ลบ.ฟ.	400.00	1,824.00	-	-	1,824.00	
3.2.4	ไม้คร่าว 30%	1.37	ลบ.ฟ.	350.00	479.50	-	-	479.50	
3.2.5	ตะปู	1.42	กก.	32.00	45.44	-	-	45.44	
3.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
3.3.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 6 มม.	11.20	กก.	21.54	241.25	4.10	45.92	287.17	
3.3.2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø 12 มม.	37.80	กก.	21.50	812.70	3.30	124.74	937.44	
3.3.3	ลวดผูกเหล็ก	1.40	กก.	28.00	39.20	-	-	39.20	
	รวมราคางานต้นทุนก่อสร้าง							2,384,354.86	

สำเนาถูกต้อง

๑๗-๐
นางศุภชัช กองไธสง
บริษัท กานดา คอนกรีต จำกัด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ ขยายเขตวางท่อระบบประปาบ้านอำวน้ำ
 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การติดตั้งมาตรวัดน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2, 4 ตำบลแหลมลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 คำขอรวมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 8/2559

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559

ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือนเมษายน 2559 หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1. ติดตั้งมาตรวัดน้ำ (ใช้รั้วแยก)									
1	มิเตอร์ ขนาด 1/2" (มอก.)	44.00	ตัว	955.00	42,020.00	-	-	42,020.00	
2	ประตุน้ำ	88.00	ตัว	232.00	20,416.00	-	-	20,416.00	
3	ข้องอ 90 องศา (PB) ขนาด 20 x 20 มม.	88.00	ตัว	67.00	5,896.00	-	-	5,896.00	
4	ขาตั้งมาตร 20 x 1/2" PB	88.00	ตัว	75.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
5	ใช้ควาล์ว ขนาด 3/4"	44.00	ตัว	100.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
6	นิปเปิ้ล 3/4"	88.00	ตัว	12.00	1,056.00	-	-	1,056.00	
7	เทปพันเกลียว	44.00	ม้วน	11.00	484.00	-	-	484.00	
8	ท่อ PB ขนาด 20 มม.	220.00	เมตร	26.00	5,720.00	-	-	5,720.00	
9	รั้วแยก เหล็กหล่อ PE ขนาด 100 มม.	44.00	ตัว	515.00	22,660.00	-	-	22,660.00	
10	ข้องอ 90 องศา (เกลียวใน) 20 x 3/4"	44.00	ตัว	70.00	3,080.00	-	-	3,080.00	
11	ข้อต่อ PVC 4 ท่อน (เกลียวนอก)	44.00	ตัว	7.00	308.00	-	-	308.00	
12	ค่าแรงติดตั้งมาตรวัดน้ำ	44.00	ชุด	-	-	100.00	4,400.00	4,400.00	
รวมราคางานต้นทุน 1.								117,040.00	

สำเนาถูกต้อง

นางสาว นงนุช นาคะเทศน์
 หน.อำนวยการทั่วไป

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
2. ติดตั้งมาตรวัดน้ำ (ใช้แคลิเบรต์พร้อมแยก)									
1	มิเตอร์ ขนาด 1/2" (มอก.)	25.00	ตัว	955.00	23,875.00	-	-	23,875.00	
2	ประตุน้ำ	50.00	ตัว	232.00	11,600.00	-	-	11,600.00	
3	ข้องอ 90 องศา (PB) ขนาด 20 x 20 มม.	50.00	ตัว	67.00	3,350.00	-	-	3,350.00	
4	ขาตั้งมาตร 20 x 1/2" PB	50.00	ตัว	75.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
5	เชือกสลึง ขนาด 3/4"	25.00	ตัว	100.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
6	น๊อต 3/4"	50.00	ตัว	12.00	600.00	-	-	600.00	
7	เทปพันเกลียว	25.00	ม้วน	11.00	275.00	-	-	275.00	
8	ท่อ PB ขนาด 20 มม.	125.00	เมตร	26.00	3,250.00	-	-	3,250.00	
9	แคลิเบรต์พร้อมแยก 50 x 20 มม.	25.00	ตัว	216.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
10	ข้องอ 90 องศา (เกลียวใน) 20 x 3/4"	25.00	ตัว	70.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
11	ข้อต่อ PVC 4 ทุน (เกลียวนอก)	25.00	ตัว	7.00	175.00	-	-	175.00	
12	ค่าแรงติดตั้งมาตรวัดน้ำ	25.00	ชุด	-	-	100.00	2,500.00	2,500.00	
	รวมราคางานต้นทุน 2.							59,025.00	
	รวมราคางานต้นทุนก่อสร้าง 1. + 2.							176,065.00	

สำเนาถูกต้อง

๒๖-10

(นางสาว กนกพร ใจดี)

รับผิดชอบงานทั่วไป

บริษัท กนกพร จำกัด