



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างทำเทียบเรือชุมชนขนาดเล็ก ไม่เกิน 20 ตันกรอส บ้านต้นบก

ด้วยเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จะดำเนินการตกลงราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างทำเทียบเรือชุมชนขนาดเล็ก ไม่เกิน 20 ตันกรอส บ้านต้นบก ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแหลมสัก
แบบเลขที่ 4/2560 ณ หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่
2๙ มกราคม 2560 เป็นเงิน 459,000.- บาท (เงินสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดราคากลาง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นายกมล บุญธีระเลิศ)
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่าเทียบเรือชุมชนขนาดเล็ก ไม่เกิน ๒๐ ตันกรอส บ้านต้นบก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พื้นหนา ๐.๑๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๕๙,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างท่าเทียบเรือชุมชนขนาดเล็ก ไม่เกิน ๒๐ ตันกรอส บ้านต้นบก
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - (๑) นายอนุกุล กาญจนานุกูล ประธานกรรมการ
 - (๒) นายวรวิทย์ บุญมา กรรมการ
 - (๓) นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ กรรมการ


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่าเทียบเรือชุมชนขนาดเล็ก ไม่เกิน 20 ตันกรอส บ้านต้นบก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบเลขที่ 4/2560
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุป งานสะพาน	455,708	
2	ป้ายโครงการ	4,000	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น	459,708	
	ราคากลาง	459,000	
	ตัวอักษร (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)


 (นายอนุกุล กาญจนานุกุล)
 วันที่ 27 มกราคม 2560

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


 (นายวราวุฒิ บุญมา)
 วันที่ 27 มกราคม 2560

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


 (นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)
 วันที่ 27 มกราคม 2560

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

 (นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานสะพาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่าเทียบเรือชุมชนขนาดเล็ก ไม่เกิน 20 ตันกรอส บ้านต้นบก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 4/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบ พร.4 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานสะพาน				
	ก่อสร้างท่าเทียบเรือชุมชนขนาดเล็ก	356,523	1.2782	455,708	เงื่อนไข
	ไม่เกิน 20 ตันกรอส บ้านต้นบก				เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					เงินประกันผลงานหัก 0.00%
2	ป้ายโครงการ	4,000.00	-	4,000	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			459,708	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			459,000	**

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 140 ตร.ม.

เฉลี่ย 3,255 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

400

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญล กาญจนานุกูล)

วันที่ 27 มกราคม 2560

(ลงชื่อ)

(นายวราวุฒิ บุญมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 27 มกราคม 2560

(ลงชื่อ)

นางสุณีย์ กองข้าวเรียบ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุณีย์ กองข้าวเรียบ)

วันที่ 27 มกราคม 2560

นายก อบจ.กระบี่

นางสุณีย์ กองข้าวเรียบ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานสะพาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างทำเทียบเรือชุมชนขนาดเล็ก ไม่เกิน 20 ตันกรอส บ้านต้นบก

กว้าง 1.40 เมตร ยาว 100 เมตร พื้นหนา 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 4/2560

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560

ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือนธันวาคม 2559 หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1.	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานขุดดินฐานรากและถมดิน	50.96	ลบ.ม.	-	-	125.00	6,370.00	6,370.00	
	1.2 งานวัสดุรองกันฐานราก (ทรายพยาย)	4.55	ลบ.ม.	467.00	2,124.85	91.00	414.05	2,538.90	
	1.3 งานคอนกรีตรองกันฐานราก 1 : 3 : 5	3.64	ลบ.ม.	1,646.00	5,991.44	398.00	1,448.72	7,440.16	
	1.4 งานเสาเข็ม	130.00	ต้น	350.00	45,500.00	200.00	26,000.00	71,500.00	
	- งานตอกเสาเข็มไม้ Ø 4 นิ้ว 3 เมตร								
	1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต	221.00	ตร.ม.	-	-	154.00	34,034.00	34,034.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้ทำไม้แบบ	176.80	ลบ.ฟ.	400.00	70,720.00	-	-	70,720.00	
	- ไม้คร่าว	53.04	ลบ.ฟ.	350.00	18,564.00	-	-	18,564.00	
	- ไม้ค้ำยัน	100.00	ต้น	50.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ตะปู	55.25	กก.	32.00	1,768.00	-	-	1,768.00	
	ยอดยกไป				149,668.29		68,266.77	217,935.06	

คำนวณโดย
 (นาย) 01-01-01
 นักสถาปัตย์

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
	ยอดยกมา				149,668.29		68,266.77	217,935.06	
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 6 มม.	78.78	กก.	20.56	1,619.72	4.10	323.00	1,942.71	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 9 มม.	140.95	กก.	20.56	2,897.93	4.10	577.90	3,475.83	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 12 มม.	1,067.00	กก.	20.56	21,937.52	4.10	4,374.70	26,312.22	
	- ลวดผูกเหล็ก	38.60	กก.	28.00	1,080.80	-	-	1,080.80	
1.7	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีต ชนิดปูนซีเมนต์สปอร์ตแลนด์								
	ประเภท 5 (ผสมเสร็จ)	17.78	ลบ.ม.	2,126.00	37,800.28	391.00	6,951.98	44,752.26	
1.8	งานพื้น								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (ผสมเสร็จ)	7.00	ลบ.ม.	2,126.00	14,882.00	391.00	2,737.00	17,619.00	
	- งานพื้นสำเร็จรูป แบบท้องเรียบ	140.00	ตร.ม.	250.00	35,000.00	25.00	3,500.00	38,500.00	ต้องขมวด
	รับน้ำหนักปลอดภัย 300 กก./ตร.ม. (ส่งถึงหน้างาน)								ระยะทาง 50 ม.
	- เหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 20 x 20 ซม.	140.00	ตร.ม.	35.00	4,900.00	5.00	5.00	4,905.00	
	รวมราคางานต้นทุนก่อสร้าง				269,786.54		86,736.34	356,522.88	

๑๗-๕-๐
 (เคยรับ ก่อสร้าง)
 รับผิดชอบงานก่อสร้าง