



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างมุงหลังคาบังแดดบริเวณสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสถิตโพธาราม

ด้วยเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จะดำเนินการตกลงราคาจ้างเหมา
มุงหลังคาบังแดดบริเวณสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสถิตโพธาราม ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแหลมสัก
แบบเลขที่ 10/2560 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่
29 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 110,000.- บาท (เงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดราคากลาง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

(นายกมล บุญธีระเลิศ)
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ มุ่งหลังคาบังแดดบริเวณสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสฤติโพธาราม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป มุ่งหลังคาบังแดดบริเวณสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสฤติโพธาราม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๑๑,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง มุ่งหลังคาบังแดดบริเวณสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสฤติโพธาราม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(๑) นายอนุช กาญจนานุกูล ประธานกรรมการ

(๒) นางสาวสุกฤษฎี ขวัญกลับ กรรมการ

(๓) นางสาววนัสสดี ศักดิ์แก้ว กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5 (ก)

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ มุ่งหลังคาบังแดดบริเวณสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสถิตโพธาราม
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 10/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
	มุ่งหลังคาบังแดดบริเวณสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสถิตโพธาราม	85,061.51	1.3074	111,209.42	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	รวมค่าก่อสร้าง			111,209.42	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			111,000.00	**
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 72 ตร.ม. เฉลี่ย 1,542 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)

(นายอนุช ภาณุอนานกุล)*

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวศุภรฤติ ขวัญกลับ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาววันวิสาข์ คักดีแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววันวิสาข์ คักดีแก้ว)
นักวิชาการบัญชีชำนาญการพิเศษ


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ มุ่งหลังคาบังแดดบริเวณสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสถิตโพธาราม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบเลขที่ 10/2560
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	111,209.42	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	111,209.42	
	ราคากลาง	111,000.00	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)



(นายณกุล กาญจนกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุกรฤดี ขวัญกลับ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางสาววนัสดี ศักดิ์แก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง



 (นายณัฐพงษ์ ทุ่งทอง)
 นักวิชาการเทคนิคการบัญชี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ มุขหลังศาลากลางมณฑลยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแรมลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560

ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือนมกราคม 2560

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานขุดดิน ถมคืน	1.79	ลบ.ม.	-	-	125.00	223.75	223.75	
1.2	งานวัสดุรองกันฐานราก (ทรายหยาบ)	0.19	ลบ.ม.	467.00	88.73	91.00	17.29	106.02	
1.3	งานแบบหล่อคอนกรีต								
1.3.1	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	4.96	ตร.ม.	-	-	133.00	659.68	659.68	
1.3.2	ไม้ใช้ทำไม้แบบ	3.96	ลบ.ฟ.	400.00	1,584.00	-	-	1,584.00	
1.3.3	ไม้คร่าว	1.18	ลบ.ฟ.	350.00	413.00	-	-	413.00	
1.3.4	ตะปู	1.24	กก.	32.00	39.68	-	-	39.68	
1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.4.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 6 มม.	2.22	กก.	21.80	48.40	4.10	9.10	57.50	
1.4.2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 12 มม.	37.00	กก.	20.70	765.90	4.10	151.70	917.60	
1.4.3	ลวดผูกเหล็ก	0.90	กก.	28.00	25.20	-	-	25.20	
1.5	งานคอนกรีต								
1.5.1	งานคอนกรีตหยาบ	0.15	ลบ.ม.	1,643.00	246.45	398.00	59.70	306.15	
1.5.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	0.47	ลบ.ม.	1,883.00	885.01	435.00	204.92	1,089.93	
	รวมยอดยกไป				4,096.37		1,326.14	5,422.51	

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ อนุมัติ)

ปดิพัทธ์ นามะ

รวมยอดยกไป

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1.6	งานโครงสร้าง				4,095.37		1,326.14	5,422.51	
	รวมยอดยกมา								
	1.6.1 เสาคเหล็ก BS-S 4"	5.00	ท่อน	1,800.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	1.6.2 อะเส □ 2" x 4" ทน 2 มม.	7.00	ท่อน	675.00	4,725.00	-	-	4,725.00	
	1.6.3 จันทัน □ 2" x 4" ทน 2 มม.	4.00	ท่อน	675.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	1.6.4 แปเหล็ก □ 1 1/2" x 3" ทน 2 มม.	19.00	ท่อน	535.00	10,165.00	-	-	10,165.00	
	1.6.5 เหล็กแผ่น 150 x 150 x 9 มม.	6.00	แผ่น	100.00	600.00	-	-	600.00	
	1.6.6 น็อต ขนาด Ø 15 มม. ยาว 6 นิ้ว	6.00	ชุด	100.00	600.00	-	-	600.00	
	1.6.7 ค่าแรงงานติดตั้งโครงสร้าง	715.60	กก.	-	-	10.00	7,156.00	7,156.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานมุงหลังคา								
	2.1.1 ค่าแรงงานมุงหลังคาเหล็ก	98.00	ตร.ม.	-	-	70.00	6,860.00	6,860.00	
	2.1.2 แผ่นหลังคาตรง ทน 0.35 มม. สีส้มตาล (Metal Sheet)	140.00	ม.	125.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
	2.1.3 ค่าแรงงานมุงครอบข้าง + ครอบหน้า	30.00	ม.	-	-	50.00	1,500.00	1,500.00	
	2.1.4 แผ่นครอบข้าง + ครอบหน้า ทน 0.35 มม. สีส้มตาล	30.00	ม.	100.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	2.1.5 สกรูยึดสับลอน	3.00	ถุง	165.00	495.00	-	-	495.00	
	2.1.6 สกรูยึดแผ่นปิดครอบ	1.00	ถุง	158.00	158.00	-	-	158.00	
	2.1.7 เงินขายไม้สำเร็จรูป 6 นิ้ว	44.00	ม.	200.00	8,800.00	45.00	1,980.00	10,780.00	
2.2	งานทาสี								
	2.2.1 ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	40.00	ตร.ม.	72.00	2,880.00	38.00	1,520.00	4,400.00	
	รวมราคางานต้นทุนก่อสร้าง				64,719.37		20,342.14	85,061.51	

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น ก่อสร้าง)
 วิศวกร ก่อสร้าง
 บริษัท ก่อสร้าง จำกัด