



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (บ้านหัวแหลม)

ด้วยเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (บ้านหัวแหลม) ขนาด 5 X 15 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแหลมสักแบบ
เลขที่ 5/2560 ณ หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่
..... 1 มี.ค. 2560 เป็นเงิน 626,000.- บาท (เงินหกแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียด
ราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

(นายกมล บุญธีระเลิศ)
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (บ้านหัวแหลม)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๐,๐๐๐ บาท (ทกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาด ๕ x ๑๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๒๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (บ้านหัวแหลม)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(๑) นายอนุกุล กาญจนานุกุล ประธานกรรมการ

(๒) นายวรารุณี บุญมา กรรมการ

(๓) นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (บ้านหัวแหลม)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบเลขที่ 5/2560
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	<u>สรุป</u> งานอาคาร	622,014	
2	ป้ายโครงการ	4,000	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น	626,014	
	ราคากลาง	626,000	
	ตัวอักษร (หกแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุต ภาณุจนาคุณ)

วันที่ 1 มีนาคม 2560

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ บุญมา)

วันที่ 1 มีนาคม 2560

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุนีย์ กองข้าวเรียน)

วันที่ 1 มีนาคม 2560

สำเนาถูกต้อง

(นายสุวิทย์ กองข้าวเรียน)
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวลึก

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (บ้านหัวแหลม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมลึก อำเภอบัวลาย จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 5/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมลึก อำเภอบัวลาย จังหวัดกระบี่

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (บ้านหัวแหลม)	475,764	1.3074	622,014	เงื่อนไข
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					เงินประกันผลงานหัก 0.00%
2	ป้ายโครงการ	4,000.00	-	4,000	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			626,014	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หกแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)			626,000	**

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 75 ตร.ม.

เฉลี่ย 8,294 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

pc
(นายบุญล ภาณุชนานกุล)
วันที่ 1 มีนาคม 2560

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

[Signature]
(นายวรวิทย์ บุญมา)
วันที่ 1 มีนาคม 2560

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

[Signature]
(นางสุณีย์ กองข้าวเรียน)
วันที่ 1 มีนาคม 2560

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
[Signature]
(นางสุณีย์ กองข้าวเรียน)
นักคิดพัฒนาเพื่อปวงชน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (บ้านหัวแหลม)

กว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

คำนวณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 5/2560

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560

ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือนมกราคม 2560 หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้นที่และงานเดินชุด								
	1.1 งานปรับพื้นที่ ขุด, ตัด และวางผังก่อสร้าง	1.00	ตารางม.	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	1.2 งานดินชุดพร้อมถมกลับ	13.40	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,675.00	1,675.00	
	1.3 งานถมดิน	22.50	ลบ.ม.	420.56	9,462.60	99.00	2,227.50	11,690.10	
2	งานโครงสร้าง								
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	17.90	ลบ.ม.	1,883.00	33,705.70	391.00	6,998.90	40,704.60	
	2.2 คอนกรีตทแยง	0.70	ลบ.ม.	1,654.00	1,157.80	398.00	278.60	1,436.40	
	2.3 ทราดยา	8.65	ลบ.ม.	467.00	4,039.55	91.00	787.15	4,826.70	
	2.4 เหล็ก RB Ø 6 มม.	373.38	กก.	21.88	8,169.55	4.10	1,530.86	9,700.41	
	2.5 เหล็ก RB Ø 9 มม.	163.52	กก.	21.05	3,442.10	4.10	670.43	4,112.53	
	2.6 เหล็ก RB Ø 12 มม.	459.76	กก.	20.73	9,530.82	3.30	1,517.21	11,048.03	
	2.7 สวดผูกเหล็ก	29.90	กก.	28.00	837.20	-	-	837.20	
	2.8 ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	85.60	ตร.ม.	-	-	133.00	11,384.80	11,384.80	
	2.9 ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 80%)	68.48	ลบ.ฟ.	400.00	27,392.00	-	-	27,392.00	
	2.10 ไม้คร่ำยึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 30% ของไม้แบบ)	20.54	ลบ.ฟ.	350.00	7,189.00	-	-	7,189.00	
	2.11 ตะปู	21.40	กก.	32.00	684.80	-	-	684.80	
	รวมยอดยกไป				105,611.13		37,070.45	142,681.57	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
3	รวมยอดยกมา							142,681.57	
	งานโครงสร้างหลังคา				105,611.13		37,070.45		
	3.1 ค่าแรงงานปูหลังคาเหล็ก	147.90	ตร.ม.	-	-	70.00	10,353.00	10,353.00	
	3.2 แผ่นหลังคาตรง พหนา 0.35 มม. สีนํ้าตาล (Metal Sheet)	217.50	ม.	125.00	27,187.50	-	-	27,187.50	
	3.3 ค่าแรงงานปูครอบสัน	17.00	ม.	-	-	50.00	850.00	850.00	
	3.4 แผ่นครอบสันตรง พหนา 0.35 มม. สีนํ้าตาล	19.00	ม.	100.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
	3.5 ค่าแรงงานปูครอบข้าง	17.40	ม.	-	-	50.00	870.00	870.00	
	3.6 แผ่นครอบข้าง พหนา 0.35 มม. สีนํ้าตาล	19.00	ม.	100.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
	3.7 สกรูยึดสันลอน	4.00	ถุง	170.00	680.00	-	-	680.00	
	3.8 สกรูยึดแผ่นปิดครอบ	1.00	ถุง	160.00	160.00	-	-	160.00	
	3.9 เหล็กตัว C 100 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. น้ำหนัก 20 กก./ท่อน	45.00	ท่อน	598.00	26,910.00	-	-	26,910.00	
	3.10 ค่าแรงงานติดตั้งโครงหลังคา	900.00	กก.	-	-	10.00	9,000.00	9,000.00	
	3.11 เจิงขาไม้สำเร็จรูปขึ้นวันตามห้องตลาด	50.80	ม.	150.00	7,620.00	45.00	2,286.00	9,906.00	
	3.12 แผ่นยึดหัวเสา ขนาด 150 x 150 x 10 มม.	10.00	แผ่น	100.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	3.13 น๊อต ขนาด Ø 15 มม. ยาว 6 นิ้ว	40.00	ตัว	12.00	480.00	-	-	480.00	
	3.14 งานทาสีกันสนิม + สีนํ้ามัน	91.80	ตร.ม.	58.00	5,324.40	35.00	3,213.00	8,537.40	
4	งานฉนวน								
	(หน้ฉนวน ก่อสร้างเริ่ม)								
	วัสดุฉนวนห่อไปปลูกพืช								
	4.1 พื้นฉนวน คสล. ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 16" x 16" รวมปูนทราย	60.00	ตร.ม.	357.00	21,420.00	158.00	9,480.00	30,900.00	
	4.2 พื้นฉนวน คสล. ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 16" x 16" รวมปูนทราย (หยาบ)	44.00	ตร.ม.	357.00	15,708.00	158.00	6,952.00	22,660.00	
	4.3 พื้นฉนวน คสล. ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 8" x 8" รวมปูนทราย	15.00	ตร.ม.	340.00	5,100.00	158.00	2,370.00	7,470.00	
5	งานผนัง								
	5.1 ผนังก่ออิฐบล็อก	73.65	ตร.ม.	137.00	10,090.05	65.00	4,787.25	14,877.30	
	5.2 ผนังไม่ฝาเฒ่า 6"	6.30	ตร.ม.	325.00	2,047.50	-	-	2,047.50	
	รวมยอดยกไป				233,138.58		87,231.70	320,370.27	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา				233,138.58		87,231.70	320,370.27	
	5.3 ค่าแรงไม้แผ่นเอนรา	6.30	ตร.ม.	-	-	69.00	434.70	434.70	
	5.4 ฉาบปูนเรียบ	178.20	ตร.ม.	74.00	13,186.80	82.00	14,612.40	27,799.20	
	5.5 ผนังปูนกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 10"	57.60	ตร.ม.	287.00	16,531.20	166.00	9,561.60	26,092.80	
	5.6 เสาคอนกรีต + ทับหลัง คสล.	110.00	ม.	54.00	5,940.00	44.00	4,840.00	10,780.00	
	5.7 ทาสีน้ำพลาสติก	120.60	ตร.ม.	50.00	6,030.00	30.00	3,618.00	9,648.00	
6	งานประตู หน้าต่าง								
	6.1 ป-1	6.00	ชุด	2,200.00	13,200.00	500.00	3,000.00	16,200.00	
	6.2 ป-2	4.00	ชุด	2,700.00	10,800.00	300.00	1,200.00	12,000.00	
7	งานสุขภัณฑ์								
	7.1 ไล่ลมชักโครกแบบนั่งราบมีถังพักน้ำสลับขาว พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	3,411.00	13,644.00	450.00	1,800.00	15,444.00	
	7.2 ก๊อกน้ำชนิดคัมโยก	4.00	ชุด	380.00	1,520.00	-	-	1,520.00	
	7.3 ตะแกรงกรองผงที่พื้น	4.00	ชุด	120.00	480.00	70.00	280.00	760.00	
	7.4 ฝักบัวฉีดชำระ	4.00	ชุด	49.00	196.00	70.00	280.00	476.00	
	7.5 ก๊อกน้ำ	4.00	ชุด	84.00	336.00	25.00	100.00	436.00	
8	งานระบบไฟฟ้า								
	8.1 โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 วัตต์ (LED)	8.00	ชุด	250.00	2,000.00	115.00	920.00	2,920.00	
	8.2 ตู้ควบคุมไฟฟ้า 50A	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	250.00	250.00	3,750.00	
	8.3 หม้อพักสวิตช์ ชนิดช่องเดียว	8.00	ตัว	20.00	160.00	-	-	160.00	
	8.4 หน้ากากปลั๊กแรวดคู่	2.00	ตัว	20.00	40.00	-	-	40.00	
	8.5 สวิตช์	8.00	ตัว	30.00	240.00	-	-	240.00	
	8.6 ปลั๊กชนิดกราวด์คู่	2.00	ชุด	130.00	260.00	100.00	200.00	460.00	
	รวมยอดยกไป				321,202.58		128,328.40	449,530.97	

สำเนาเอกสาร

หน้า 10

(แนบท้าย กฤษฎีกา)

นิตยสารทางเทคโนโลยี

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา				321,202.58		128,328.40	449,530.97	
	8.7 บล็อกลอย 2" x 4"	10.00	ตัว	12.00	120.00	-	-	120.00	
	8.8 กิปกันปู 1/2"	80.00	ตัว	3.50	280.00	-	-	280.00	
	8.9 น็อตสกรูยึดกับกันปู	100.00	ตัว	0.50	50.00	-	-	50.00	
	8.10 คอนเบ็ตเตอร์ 1/2"	50.00	ตัว	6.00	300.00	-	-	300.00	
	8.11 บล็อกแยกสาย 2' x 4"	12.00	ตัว	18.00	216.00	-	-	216.00	
	8.12 ท่ออ่อน PVC 1/2"	10.00	เมตร	19.00	190.00	-	-	190.00	
	8.13 ข้อต่อตรง PVC 1/2"	20.00	ตัว	5.00	100.00	-	-	100.00	
	8.14 สะพานไฟ 60A	1.00	ตัว	145.00	145.00	-	-	145.00	
	8.15 ชุดแผงกราวด์ 1.8 ม. + แดกัมหัวใจ	1.00	ชุด	125.00	125.00	-	-	125.00	
	8.16 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 1/2"	80.00	เมตร	11.25	900.00	25.00	2,000.00	2,900.00	
	8.17 สายไฟฟ้า THW 1.5 ต้า/ขาว	300.00	เมตร	3.70	1,110.00	5.00	1,500.00	2,610.00	
	8.18 สายไฟฟ้า THW 2.5 ต้า/ขาว	160.00	เมตร	5.80	928.00	7.00	1,120.00	2,048.00	
	8.19 สายไฟฟ้า THW ขนาด 16 sq.mm.	70.00	เมตร	10.00	700.00	20.00	1,400.00	2,100.00	
	8.20 สาย THW 10	15.00	เมตร	26.00	390.00	16.00	240.00	630.00	
9	งานระบบสุขาภิบาล								
	9.1 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1,600 ลิตร (แบบฝัง ก่อสร้างใหม่)	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	
	9.2 ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด Ø 4"	8.00	ม.	150.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	9.4 ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด Ø 2"	12.00	ม.	42.00	504.00	-	-	504.00	
	9.5 ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด Ø 1/2"	16.50	ม.	10.00	165.00	-	-	165.00	
	9.6 ผ่าทองเหล็ก ขนาด 6"	1.00	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	
	9.7 บ่อ คลส. ขนาด 80 ซม. บ่อละ 4 ลูก พร้อมฝาปิด	1.00	ชุด	1,300.00	1,300.00	1,000.00	1,000.00	2,300.00	
	รวมราคางานต้นทุนก่อสร้าง				338,175.58		137,588.40	475,763.97	

“**สำนักงาน กคช.**”

๘๖๗-๐

(แบบฝัง ก่อสร้างใหม่)
บริษัท กวาทะกิจ ปิโตรเลียม