



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง CAPE SEAL ถนนสายร่วมพัฒนา-คลองน้ำเค็ม
(ระยะทาง กม.๐+๙๓๕-๑+๔๔๘)

ด้วยเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง CAPE SEAL ถนนสายร่วมพัฒนา-คลองน้ำเค็ม (ระยะทาง กม.0+935-1+448) กว้าง
5 เมตร ยาว 513 เมตร ผิวจราจรลาดยาง CAPE SEAL พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,565 ตารางเมตร ณ หมู่ที่ 3 ตำบล
แหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่
1 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 1,099,000.- บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดราคากลาง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

(นายกมล บุญธีระเลิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง CAPE SEAL ถนนสายร่วมพัฒนา-คลองน้ำเค็ม (ระยะทาง กม. ๐+๙๓๕ - ๑+๔๔๘)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๙๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๑๓ เมตร ผิวจราจรลาดยาง CAPE SEAL พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๖๕ ตารางเมตร ✓
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๐๙๙,๐๐๐ บาท ✓
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง CAPE SEAL ถนนสายร่วมพัฒนา-คลองน้ำเค็ม (ระยะทาง กม. ๐+๙๓๕ - ๑+๔๔๘)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - (๑) นายอนุกุล กาญจนานุกูล ประธานกรรมการ
 - (๒) นายวรารุณี บุญมา กรรมการ
 - (๓) นายยงยุทธ เกษตริกะ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง CAPE SEAL ถนนสายร่วมพัฒนา-คลองน้ำเค็ม
(ระยะทาง กม. 0+935 - 1+448)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
แบบเลขที่ 11/2559
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559

หน่วย : บ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุป		
	งานทาง	1,116,503	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น	1,116,503	
	ราคากลาง	1,099,000	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

yc

(นายอนุกุล กาญจนานุกุล)

วันที่ 1 มิถุนายน 2559

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

2

(นายวรารุณ บัญมา)

วันที่ 1 มิถุนายน 2559

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

7/7

(นายยงยุทธ เกษตริกะ)

วันที่ 1 มิถุนายน 2559

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายอนุกุล

swt-0

นางศุภากร อนุวัตร

บริษัท วิศวกรรมสถาปัตย์

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
4	งานโครงสร้าง							
4.1	งานหล่อคอนกรีต คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	27.00	1,801.71	48,646.17	1.3347	2,404.74	64,927.98
4.2	งานติดตั้งคานกรีตปลายท่อ	แห่ง	1.00	4,964.86	4,964.86	1.3347	6,626.60	6,626.60
5	งานเบ็ดเตล็ด							
5.1	งานติดตั้งราง							
5.1 (1)	สีเทอรูมโพลาสติก สีเหลือง ทน 3 มม.	ตร.ม.	51.30	189.00	9,695.70	1.3347	252.26	12,940.94
5.1 (2)	สีเทอรูมโพลาสติก สีขาว ทน 3 มม.	ตร.ม.	102.60	189.00	19,391.40	1.3347	252.26	25,881.88
6	งานอื่นๆ							
6.1	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
					837,531.62		TOTAL	1,116,503.17

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

1,099,000.00 บาท
(หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ตัวอักษร

บาท/ตร.ม.

ราคาเฉลี่ย 428

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

นายบุญล ภาณุวนานุกูล

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ 1 มิถุนายน 2559

(ลงชื่อ)

นายวรวิทย์ บุญนา

กรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ 1 มิถุนายน 2559

(ลงชื่อ)

นายยุทธ เกษมศรี

กรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ 1 มิถุนายน 2559

สำเนาถูกต้อง

นายบุญล ภาณุวนานุกูล
(ลงชื่อ)

บัญชีรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง CAPE SEAL ถนนสายร่วมพัฒนา-คลองน้ำเค็ม (ระยะทาง กม. 0+935 - 1+448)
กว้าง 5 เมตร ยาว 513 เมตร ผิวจราจรลาดยาง CAPE SEAL พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,565 ตารางเมตร
หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมเล็ก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

สถานที่ก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการโดย

วันที่ 1 มิถุนายน 2559

แบบเลขที่ 11/2559

ราคากลางพาณิชย์จังหวัด เดือนเมษายน 2559

ราคาน้ำมันดีเซล 25.52 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	769.50	1.67	1,285.07	1.3347	2.23	1,715.99
	1.2 งานปรับแก้ดินและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	3,591.00	10.43	37,454.13	1.3347	13.92	49,986.72
	1.3 งานตัดคันทาง							
	1.3 (1) งานดินตัด	ลบ.ม.	70.82	44.31	3,138.03	1.3347	59.14	4,188.29
	1.4 งานถมคันทาง							
	1.4 (1) งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	221.08	178.30	39,418.56	1.3347	237.98	52,612.62
2	งานรองพื้นทางและชั้นพื้นทาง (ไหล่ทาง)							
	2.1 งานรองพื้นทาง							
	2.1 (1) งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	492.47	341.33	168,094.79	1.3347	455.57	224,354.56
	2.2 งานพื้นทาง							
	2.2 (1) งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	446.30	392.16	175,021.01	1.3347	523.42	233,602.35
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานโพรมิโต และแมคโดท							
	3.1 (1) งานลาดแอสฟัลต์โพรมิโต	ตร.ม.	2,565.00	27.94	71,666.10	1.3347	37.29	95,648.85
	3.2 งานผิวทาง CAPE SEAL	ตร.ม.	2,565.00	99.32	254,755.80	1.3347	132.56	340,016.40

สำเนาบัญชี

ฉบับที่ 0
(แนบมา 1 ฉบับ)
นำติดพจนานุกรมไปใช้