



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายอ่าวน้ำ

ด้วยเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จะดำเนินการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายอ่าวน้ำ ณ หมู่ที่ 2, 4 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

เทศบาลตำบลแหลมสัก ได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้าง และแบบรูปรายการงานก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายอ่าวน้ำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางเป็นเงิน 3,160,672.91 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน รายละเอียดราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

(นายกมล บุญธีระเลิศ)
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายอำวน้ำ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายอำวน้ำ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก / เทศบาลตำบลแหลมสัก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,930,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED จำนวน 67 ชุด ถนนสายอำวน้ำ ช่วง กม. 0+000 - กม. 1+960

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 5 ม.ค. 2565 เป็นเงิน 3,160,672.91 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มนตรี หาญเม่ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 วราวุฒิ บุญมา กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

7.3 สุนัย กองข้าวเรียบ กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

มนตรี หาญเม่ง

24 ธันวาคม 2564 13:14:29

1 ก.พ. 2565 ณ 2565/01 ค.ศ. 6 ม.ค. 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายอำวน้ำ โดยวิธีติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายอำวน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล แผลมลึก อำเภอ อ่าวลึก จังหวัด กระบี่

แบบเลขที่ : 3/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลแผลมลึก เทศบาลตำบลแผลมลึก

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 : ตีแบบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง : ไม่เกินวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายละเอียด	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานไฟฟ้าถนน จำนวน 1.000 หลักระ 2,356,669.56 บาท	2,356,669.56	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	804,003.35	
สรุป	ราคากลาง	3,160,672.91	
	ราคากลาง (.....: สามล้านหนึ่งแสนหกพันหกกร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายอำมาตย์ โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายอำมาตย์

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล แผลมลึก	อำเภอ อ่าวลึก	จังหวัด กระบี่
แบบเลขที่	3/2565		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแหลมลึก เทศบาลตำบลแหลมลึก		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

(มนตรี หาญเม้ง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วราวุธ บุญมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุนัย กองขาวเรียบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

มนตรี หาญเม้ง

24 ธันวาคม 2564 13:17:47

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานไฟฟ้าถนน			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายอำวน้ำ โดยบริษัทเลือก/ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายอำวน้ำ			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แหลมเล็ก	อำเภอ	อ่าวลึก
	จังหวัด	กระบี่		
แบบเลขที่	3/2565			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแหลมเล็ก / เทศบาลตำบลแหลมเล็ก			
แบบ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานไฟฟ้าถนน	1,810,038.07	1.3020	2,356,669.56	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,356,669.56	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,356,669.56 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,356,669.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายอำมา	โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายอำมา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอ อำเภอ
แบบเลขที่	3/2565	จังหวัด กระบี่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแหลมสัก / เทศบาลตำบลแหลมสัก	
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	

(มนต์ ชาญเม้ง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วราวุธ บุญมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุนัย กองขาววิชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จากก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายอำเภอ / ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายอำเภอน้ำ			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แหลมสัก	อำเภอ	อ่าวลึก
แบบเลขที่	3/2565			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแหลมสัก / เทศบาลตำบลแหลมสัก			
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โคมไฟถนน LED ขนาด 100 วัตต์	751,405.00	52,598.35	804,003.35	
รวมค่าก่อสร้าง				804,003.35	

มนตรี หาญเม้ง

24 ธันวาคม 2564 13:17:35

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายอำเภอน้ำ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายอำเภอน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แหลมสัก	อำเภอ	อ่าวลึก	จังหวัด	กระบี่
งบเลขที่	3/2565					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแหลมสัก / เทศบาลตำบลแหลมสัก					
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน ๓ หน้า					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					

(มนต์ ชาญเม้ง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วรวิทย์ บุญมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุนัย กองข้าวเรียบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

มนต์ ชาญเม้ง

24 ธันวาคม 2564 13:17:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานไฟฟ้าถนน			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายอ่าวน้ำ			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แหลมเล็ก	อำเภอ	อ่าวลึก
			จังหวัด	กระบี่
				แบบเลขที่ 3/2565
หน่วยงาน	เมตร/เสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED / เทศบาลตำบลแหลมเล็ก			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					319,511.77	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					1,484,606.30	
3	อื่นๆ		รวม					5,920.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,810,038.07	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 1,810,038.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนตรี ชาญเม้ง

24 ธันวาคม 2564 13:14:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานขุดดินฐานรากและถมดิน - ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต - ไม่น้ำ (คิด 80%) - ไม่น้ำ - ตะปู - เหล็กเส้นกลมมีเส้น径 9 มม. - เหล็กเส้นกลมมีเส้น径 18, 12 มม. - ลวดผูกเหล็ก - คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด 240 ksc. ทรงกระบอก - ท่อ พีวีซี dia. 1 1/2 นิ้ว (ท่อร้อยสายไฟ) - ปูน	58,290	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	125.00	7,286.25	7,286.25	
		192,960	ตร.ม.	0.00	0.00	0.00	133.00	25,663.68	25,663.68	
		154,370	ลบ.พ.	712.15	109,934.59	0.00	0.00	0.00	109,934.60	
		46,240	ลบ.พ.	767.29	35,479.48	0.00	0.00	0.00	35,479.49	
		48,240	กก.	33.64	1,622.79	0.00	0.00	0.00	1,622.79	
		615,060	กก.	27.16	16,705.02	4.10	0.00	2,521.75	19,226.78	
		363,140	กก.	21.77	7,905.55	3.30	0.00	1,198.36	9,103.92	
		29,350	กก.	37.38	1,097.10	0.00	0.00	0.00	1,097.10	
		32,160	ลบ.ม.	1,962.62	63,117.85	306.00	0.00	9,840.96	72,958.82	
		34,000	ท่อน	107.01	3,638.34	0.00	0.00	0.00	3,638.34	
		67,000	ชุด	500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าจ้างโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,169.02	273,000.72	571.40	46,511.00	319,511.72	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- เสาค้ำไฟฟ้า สูง 7 เมตร กิ่งเดี่ยว ปลายกิ่ง ขนาด dia. 2 นิ้ว ยาว 2 เมตร พร้อมอุปกรณ์หัวสักรับชุด	67,000	ต้น	13,084.00	876,628.00	2,000.00	134,000.00	1,010,628.00	
	- สายไฟฟ้า CV 2*10 sq.mm.	2,196,000	เมตร	103.00	226,188.00	22.00	48,312.00	274,500.00	
	- สายไฟฟ้า VCT 2*2.5 sq.mm.	603,000	เมตร	27.00	16,281.00	12.00	7,236.00	23,517.00	
	- ชุดวางสายไฟฟ้าร้อยสาย ท่อ PE ขนาดไม่น้อยกว่า 63 มม. (PN 6)	1,940,000	เมตร	55.00	106,700.00	0.00	0.00	106,700.00	
	- Ground Rod + ชุดสนับ	67,000	ชุด	425.00	28,475.00	0.00	0.00	28,475.00	
	- รีเลย์พร้อมไฟไดโอด 60A 220W	4,000	ชุด	2,800.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
	- เทปหุ้มสายไฟ (ม้วนใหญ่)	4,000	ชุด	5,700.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
	- เทปหุ้มสายไฟ (ม้วนใหญ่)	23,000	รวม	35.00	805.00	0.00	0.00	805.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
3	- พอลิเอทิลีนสังกะสี 2 1/2 นิ้ว ชาติน้ำเงิน	5,000	พอลิ	1,196.26	5,981.30	0.00	0.00	0.00	5,981.30	
	รวมค่าแรงงานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	23,425.26	1,295,058.30	2,034.00	189,548.00		1,484,606.30	
	อื่นๆ									
	- ยางมะตอยเย็น (Hotmix)	8,000	กก	165.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	
	- ค่าแรงติดตั้งวงกลมลาดยาง	30,000	เมตร	0.00	0.00	70.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	
	- ป้ายโครงการ	1,000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	2,665.00	3,820.00	70.00	2,100.00	2,100.00	5,920.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									1,810,038.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานศูนย์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายอ่าวน้ำ โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายอ่าวน้ำ				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แหล่งน้ำ	อำเภอ	อำเภอ	จังหวัด กระบี่
					แบบเลขที่ 3/2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแหลมสัก / เทศบาลตำบลแหลมสัก				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าอุปกรณ์จัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาด 100 วัตต์		รวม					751,405.00	
รวมค่าอุปกรณ์จัดซื้อ								751,405.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 751,405.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนตรี หาญเม้ง

24 ธันวาคม 2564 13:14:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โคมไฟถนน LED ขนาด 100 วัตต์ 1.1 LEDStreetLight100W	67,000	ชุด	11,215.00		0.00	0.00	751,405.00	
	รวมค่าโคมไฟถนน LED ขนาด 100 วัตต์	-	-	11,215.00	751,405.00	0.00	0.00	751,405.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

มนตรี หาดใหญ่

24 ธันวาคม 2564 13:14:36

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย



Factor F อาคาร

เงินล้งหน้จ่าย	0.00 %	ดอ กเบี ยง้ กู	5.00 % ดอ ปี
เงินประ่กับผลงานท้ ก	0.00 %	ค้ กวชิ ยูลค้ กเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค้ กงาน (ทุม) ล้ กษณบพ	ค้ กไฟจ่ายใ นการค้ กเป็นงานกอสร้ง (%)				รวมใ นรูป Factor F	ภ กชิ ยูลค้ กเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค้ กอ้ กวบยการ	ค้ กดอ กเบี ย	ค้ กก้ กไร	รวมค้ กไฟจ่าย			
≤0.50	15.6878	0.8333	5.5000	22.0211	1.2202	1.0700	1.3056
1.00	15.4672	0.8333	5.5000	21.8005	1.2180	1.0700	1.3033
2.00	15.3236	0.8333	5.5000	21.6569	1.2166	1.0700	1.3017
5.00	15.0257	0.8333	5.5000	21.3590	1.2136	1.0700	1.2985
10.00	14.9669	0.8333	5.0000	20.8002	1.2080	1.0700	1.2926
15.00	11.7015	0.8333	5.0000	17.5348	1.1753	1.0700	1.2576
20.00	10.9900	0.8333	5.0000	16.8233	1.1682	1.0700	1.2500
25.00	8.9691	0.8333	4.5000	14.3024	1.1430	1.0700	1.2230
30.00	8.1867	0.8333	4.5000	13.5200	1.1352	1.0700	1.2147
40.00	8.1502	0.8333	4.5000	13.4835	1.1348	1.0700	1.2143

Factor F อาคาร

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (บาท) ลักษณะ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าจ้างรวม	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าจ่าย			
350.00	6.3974	0.8333	3.5000	10.7307	1.1073	1.0700	1.1848
400.00	6.3220	0.8333	3.5000	10.6553	1.1066	1.0700	1.1840
500.00	6.2743	0.8333	3.5000	10.6076	1.1061	1.0700	1.1835
>500.00	5.6692	0.8333	3.5000	10.0025	1.1000	1.0700	1.1770

คำนวณต้นทุนรวมทั้งโครงการ

1,810,038.07 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ

2,930,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ

0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาศาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F อาศาร

คำนวณต้นทุน	Factor F
1,000,000.00	1.3033
1,810,038.07	1.3020
2,000,000.00	1.3017