

กำหนด



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคาร (ข้างโรงจอดรถดับเพลิง)

ด้วยเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จะดำเนินการตกลงราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างต่อเติมอาคาร (ข้างโรงจอดรถดับเพลิง) ณ หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่
3 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 224,000.- บาท (เงินสองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดราคากลาง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(นายกมล บุญธีระเลิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

พิมพ์/ทาน..... ๗๐๐๐/ ๗/๖
ปลัดเทศบาล..... ๕๐ ๐/ ๑
รองนายกฯ..... ๕๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างต่อเติมอาคาร (ข้างโรงจอดรถดับเพลิง)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป กว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๒๔,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างต่อเติมอาคาร (ข้างโรงจอดรถดับเพลิง)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - (๑) นายอนุกุล กาญจนานุกูล ประธานกรรมการ
 - (๒) นายวรวิทย์ บุญมา กรรมการ
 - (๓) นายยงยุทธ เกษตริกะ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างต่อเติมอาคาร (ข้างโรงจอดรถดับเพลิง)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบเลขที่ 3/2559
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุป งานอาคาร	220,234	
2	ป้ายโครงการ	4,000	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น	224,234	
	ราคากลาง	224,000	
	ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุต กาญจนานุกูล)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ บุญมา)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยงยุทธ เกษตริกะ)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างต่อเติมอาคาร (ข้างโรงจอดรถดับเพลิง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 3/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร ก่อสร้างต่อเติมอาคาร (ข้างโรงจอดรถดับเพลิง)	173,058	1.2726	220,234	เงินโอน
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					เงินประกันผลงานหัก 0.00%
2	ป้ายโครงการ	4,000.00	-	4,000	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			224,234	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			224,000	**

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 43.20 ตร.ม.

เฉลี่ย 5,098 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายอนุกุล กาญจนานุกุล)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายวรวิทย์ บุญมา)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายยงยุทธ เกษตริกะ)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

กรรมการกำหนดราคากลาง

ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือนธันวาคม 2558

[illegible]

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
3	รวมยอดยกมา						59,314.04		
	งานโครงสร้างหลังคา								
	3.1 ค่าแรงงานปูหลังคาเหล็ก	68.00	ตร.ม.	-	-	70.00	4,760.00	4,760.00	
	3.2 แผ่นหลังคาตรง สีนํ้าตาล ทน 0.35 มม. (Metal Sheet)	104.40	ม.	120.00	12,528.00	-	-	12,528.00	
	3.3 ค่าแรงงานปูกรอบสันข้าง	9.20	ม.	-	-	50.00	460.00	460.00	
	3.4 แผ่นกรอบสันข้าง ทน 0.35 มม.	9.20	ม.	83.00	763.60	-	-	763.60	
	3.5 ค่าแรงงานติดตั้งโครงหลังคา	68.00	กก.	-	-	8.50	578.00	578.00	
	3.6 ค่าแรงแผ่นกรอบกันสาด	20.00	ม.	-	-	50.00	1,000.00	1,000.00	
	3.7 แผ่นกันสาด	20.00	ม.	83.00	1,660.00	-	-	1,660.00	
	3.8 โฟม PE 5 มม.	104.40	ม.	52.00	5,428.80	-	-	5,428.80	
	3.9 เหล็กซี 1" x 3" เคลือบสีทาสี 1.5 มม.	7.00	ท่อน	455.00	3,185.00	-	-	3,185.00	
	3.10 เหล็กซี 1" x 4" เคลือบสีทาสี 1.5 มม.	10.00	ท่อน	555.00	5,550.00	-	-	5,550.00	
	3.11 เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 6"	27.00	ม.	150.00	4,050.00	69.00	1,863.00	5,913.00	
	3.12 แประแนงเหล็กเคลือบสีทาสี สูง 30 มม. TS 30	17.00	ท่อน	120.00	2,040.00	69.00	1,173.00	3,213.00	
	3.13 อุปกรณ์ยึดหลังคา (Meatal Sheet)	3.00	ถุง	170.00	510.00	-	-	510.00	
4	งานฉนวน								
	4.1 ฟันฉนวนชนิดขี้มันเรียบ	48.00	ตร.ม.	109.00	5,232.00	82.00	3,936.00	9,168.00	
	4.2 งานตัดพื้นร่องคาน	5.00	ม.	-	-	100.00	500.00	500.00	
5	งานผนัง								
	5.1 ผนังก่ออิฐบล็อก	50.00	ตร.ม.	125.00	6,250.00	55.00	2,750.00	9,000.00	
	5.2 ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	100.00	ตร.ม.	74.00	7,400.00	100.00	10,000.00	17,400.00	
	5.3 เสาดิน + ทับหลัง คสล.	5.20	ม.	51.00	265.20	35.00	182.00	447.20	
	5.4 ทาสีน้ำพลาสติก	100.00	ตร.ม.	59.00	5,900.00	30.00	3,000.00	8,900.00	
	รวมยอดยกไป						150,278.64		

