



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายบ้านหัวแหลม

.....

ด้วยเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จะดำเนินการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายบ้านหัวแหลม ณ หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 เป็นเงิน 860,670.- บาท (เงินแปดแสนหกหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(นายกมล บุญธีระเลิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายบ้านหัวแหลม
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 858,139.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

เสาไฟฟ้าสูง 7 เมตร กิ่งเดี่ยว ปลายกิ่ง ขนาด $\varnothing$ 2 นิ้ว พร้อมโคมไฟถนน LED ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 20 ชุด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 เป็นเงิน 860,670.- บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
- แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)
- แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5 ข)
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------------|---------------|
| (1) นายวรวิทย์ บุญมา | ประธานกรรมการ |
| (2) นางอุษา ฟานเผือก | กรรมการ |
| (3) นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายบ้านหัวแหลม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมลึก อำเภอลำลูกเกด จังหวัดกระบี่
 แบบเลขที่ แบบแปลนเทศบาลตำบลแหลมลึก แบบเลขที่ 9/2563
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมลึก อำเภอลำลูกเกด จังหวัดกระบี่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	603,870.00	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	256,800.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	860,670.00	
	ราคากลาง	860,670.00	
	ราคากลาง (แปดแสนหกหมื่นหกกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

(นายวรวิทย์ บุญมา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางอุษา ฟานเผือก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายบ้านหัวแหลม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ แบบแปลนเทศบาลตำบลแหลมลึก แบบเลขที่ 9/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง วันที่ 14 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	461,886.50	1.3074	603,870.41	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				603,870.41	
				คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	
				603,870.00	**
	ตัวอักษร (หกแสนสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)

(นายวรวิทย์ บุญมา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางอุษา พานเผือก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายบ้านหัวแหลม
 เสาไฟฟ้า สูง 7 เมตร กิ่งเดี่ยว ปลายกิ่ง ขนาด Ø 2 นิ้ว พร้อมโคมไฟถนน LED ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 20 ชุด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563
 แบบแปลนเทศบาลตำบลแหลมสัก แบบเลขที่ 9/2563

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานชุดดินฐานรากและยกดิน	15.37	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,521.63	1,521.63	
2	งานหล่อฐานราก ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม.								
	2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	1.2.1 ค่าแบบหล่อคอนกรีต	57.60	ตร.ม.	-	-	133.00	7,660.80	7,660.80	
	1.2.2 ไม้ใช้ทำแบบ (คิด 80%)	46.00	ลบ.ฟ.	400.00	18,400.00	-	-	18,400.00	
	1.2.3 ไม้คร่าว	13.82	ลบ.ฟ.	350.00	4,837.00	-	-	4,837.00	
	1.2.4 ตะปู	13.68	กก.	32.25	441.18	-	-	441.18	
	2.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	2.2.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 9 มม.	87.80	กก.	21.56	1,892.97	4.10	359.93	2,252.95	
	2.2.2 เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD Ø 12 มม.	127.80	กก.	21.77	2,782.21	3.30	421.74	3,203.95	
	2.2.3 ลวดผูกเหล็ก	6.47	กก.	33.64	217.65	-	-	217.65	
	2.3 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (ผสมเสร็จ)	9.60	ลบ.ม.	1,985.98	19,065.41	391.00	3,753.60	22,819.01	
	2.4 ท่อ PVC Ø 1 1/2"	30.00	ม.	26.75	802.50	-	-	802.50	
	2.5 บุซ	20.00	ชุด	500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมยอดยกไป				58,438.91		13,717.75	72,156.66	

อำนาจสั่ง

(นายสุวิทย์ กองแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา							72,156.66	
3	งานเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวพร้อมโคมไฟและอุปกรณ์ประกอบเสาไฟฟ้า								
	3.1 เสาไฟฟ้า สูง 7 ม. กิ่งเดี่ยว ปลายกิ่ง ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว 2 ม.	20.00	ต้น	8,800.00	176,000.00	2,000.00	40,000.00	216,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด								
	3.2 สายไฟฟ้า CV 3 x 10 sq.mm	670.00	ม.	100.00	67,000.00	-	-	67,000.00	
	3.3 สายไฟฟ้า VCT 2 x 2.5 sq.mm	180.00	ม.	20.00	3,600.00	14.00	2,520.00	6,120.00	
	3.4 ชุดวางสายไฟฟ้าร้อยสาย ท่อ PE ขนาดไม่น้อยกว่า 63 มม.	600.00	ม.	91.00	54,600.00	32.00	19,200.00	73,800.00	
	3.5 Ground Rod + ยูแคลมป์	20.00	ชุด	800.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	3.6 รีเลย์พร้อมไฟโต้เซล 60A 220V	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	3.7 เซฟตี้สวิตช์ 60A (รวมฟิวส์กันน้ำ)	1.00	ชุด	3,400.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
	3.8 ท่อเหล็กอบสีกะสี Ø 2 1/2 นิ้ว	6.00	ม.	185.74	1,114.44	80.00	480.00	1,594.44	
	3.9 Hotmix	2.00	ถุง	150.00	300.00	-	-	300.00	
-	3.10 เทปพันสายไฟ	9.00	ม้วน	18.00	162.00	-	-	162.00	
4	งานอื่นๆ								
	4.1 งานตัดถนน	6.00	ม.	-	-	8.90	53.40	53.40	
	4.2 ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวมราคางานต้นทุนก่อสร้าง				385,915.35		75,971.15	461,886.50	
5	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	5.1 โคมไฟถนน LED ขนาด 100 วัตต์	20.00	ชุด	12,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	
	รวมราคางานครุภัณฑ์จัดซื้อ				240,000.00			240,000.00	

สำเนาถูกต้อง

Signature
(ชื่อและนามสกุล)

ผู้จัดการงานทั่วไปช่างโยธา