



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายบ้านริมน้ำ
(ช่วงหน้าศาลเจ้า-ศพด.ต.แหลมสัก-วัดมหาธาตุแหลมสัก)

.....

ด้วยเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จะดำเนินการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายบ้านริมน้ำ (ช่วงหน้าศาลเจ้า-ศพด.ต.แหลมสัก-วัดมหาธาตุแหลมสัก) ณ หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 594,032.- บาท (เงินห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสามสิบสองบาทถ้วน) รายละเอียดราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

(นายกมล บุญธีระเลิศ)
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายบ้านริมน้ำ (ช่วงหน้าศาลเจ้า-ศพด.ทด.แหลมสัก-วัดมหาธาตุแหลมสัก)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 650,000.-บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

เสาไฟฟ้า สูง 7 เมตร กิ่งเดียว ปลายกิ่ง ขนาด $\varnothing$ 2 นิ้ว พร้อมโคมไฟถนน LED ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 13 ชุด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 594,032.-บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
- แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)
- แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5 ข)
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------------|---------------|
| (1) นายวรวิทย์ บุญมา | ประธานกรรมการ |
| (2) นางอุษา ฟ่านเผือก | กรรมการ |
| (3) นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายบ้านริมน้ำ
(ช่วงหน้าศาลเจ้า - ศพด.ทต.แหลมสัก - วัดมหาธาตุแหลมสัก)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
แบบเลขที่ แบบแปลนเทศบาลตำบลแหลมสัก แบบเลขที่ 7/2562
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	438,032.00	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	156,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	594,032.00	
	ราคากลาง	594,032.00	
	ราคากลาง (ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสามสิบสองบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

(นายวรวิทย์ บุญมา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางอุษา พานเผือก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ

ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายบ้านริมน้ำ (ช่วงหน้าศาลเจ้า - ศพต.ทต.แหลมสัก - วัดมหาธาตุแหลมสัก)

เสาไฟฟ้า สูง 7 เมตร กิ่งเดียว ปลายกิ่ง ขนาด Ø 2 นิ้ว พร้อมโคมไฟถนน LED ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 13 ชุด

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแปลนเทศบาลตำบลแหลมสัก แบบเลขที่ 7/2562

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ราคาภาษีจังหวัด เดือนมิถุนายน 2563 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	12.74	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,261.26	1,261.26	
2	งานหล่อฐานราก ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม.								
	2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	1.2.1 ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	37.44	ตร.ม.	-	-	133.00	4,979.52	4,979.52	
	1.2.2 ไม้ใช้ทำไม้แบบ (คิด 80%)	29.95	ลบ.ฟ.	400.00	11,980.00	-	-	11,980.00	
	1.2.3 ไม้คร่าว	8.98	ลบ.ฟ.	350.00	3,143.00	-	-	3,143.00	
	1.2.4 ตะปู	9.36	กก.	32.25	301.86	-	-	301.86	
	2.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	2.2.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 9 มม.	57.07	กก.	21.49	1,226.43	4.10	233.99	1,460.42	
	2.2.2 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD Ø 12 มม.	83.07	กก.	21.77	1,808.43	3.30	274.13	2,082.56	
	2.2.3 ลวดผูกเหล็ก	4.20	กก.	29.91	125.62	-	-	125.62	
	2.3 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (ผสมเสร็จ)	12.48	ลบ.ม.	1,985.98	24,785.03	391.00	4,879.68	29,664.71	
	2.4 ท่อ PVC Ø 1 1/2"	18.20	ม.	26.75	486.85	-	-	486.85	
	2.5 บุซ	13.00	ชุด	500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	รวมยอดยกไป				50,357.23		11,628.58	61,985.81	

นายเอกตอง

hfu

(นางสุณีย์ กองข้าวเรียน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
3	รวมยอดยกมา								
	งานเสาไฟฟ้ากิ่งเดียวพร้อมโคมไฟและอุปกรณ์ประจําเสาไฟฟ้า								
	3.1 เสาไฟฟ้า สูง 7 ม. กิ่งเดียว ปลายกิ่ง ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว 2 ม. พร้อมอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด	13.00	ต้น	8,224.00	106,912.00	2,000.00	26,000.00	132,912.00	
	3.2 สายไฟฟ้า CV 3 x 10 sq.mm	428.40	ม.	100.00	42,840.00	30.00	12,852.00	55,692.00	
	3.3 สายไฟฟ้า VCT 2 x 2.5 sq.mm	117.00	ม.	20.00	2,340.00	12.00	1,404.00	3,744.00	
	3.4 ชุดวางสายไฟฟ้าร้อยสาย ท่อ PE ขนาดไม่น้อยกว่า 63 มม.	403.20	ม.	91.00	36,691.20	32.00	12,902.40	49,593.60	
	3.5 Ground Rod + ยูแคลมป์	13.00	ชุด	800.00	10,400.00	-	-	10,400.00	
	3.6 รีเลย์พร้อมไฟโต้เซล 60A 220V	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	3.7 เซฟต์สวิตช์ 60A (รวมฟิวส์กันน้ำ)	1.00	ชุด	3,400.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
	3.8 ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2 1/2 นิ้ว BS-M	22.00	ม.	194.70	4,283.40	80.00	1,760.00	6,043.40	
4	3.9 Hotmix	6.00	ถ.	150.00	900.00	-	-	900.00	
	3.10 เทปูนสายไฟ	6.00	ม้วน	18.00	108.00	-	-	108.00	
	งานอื่นๆ								
	4.1 งานร้อยลวดคอนกรีต	200.00	ม.	-	-	20.00	4,000.00	4,000.00	
	4.2 งานชุดดินฝังท่อร้อยสายไฟ	160.00	ม.	-	-	8.90	1,424.00	1,424.00	
	4.3 ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวมราคางานต้นทุนก่อสร้าง				263,531.83		71,970.98	335,502.81	
5	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	5.1 โคมไฟถนน LED ขนาด 100 วัตต์	13.00	ชุด	11,215.00	145,795.00	-	-	145,795.00	
	รวมราคางานครุภัณฑ์จัดซื้อ				145,795.00		-	145,795.00	

ผู้อำนวยการ



(นางสุรีย์ กองข้าวแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ