



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 3
.....

ด้วยเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง
ศูนย์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 3 ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแหลมสัก แบบเลขที่ 11/2561 ณ หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่
6 มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 796,709.- บาท (เงินเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าบาทถ้วน) รายละเอียด
ราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

(นายธัญชน พิวิเหลียง)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 3
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 940,200 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป กว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 796,709.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 3
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - (1) นายอนุท กัญจนานุกูล ประธานกรรมการ
 - (2) นายวรารุฒิ บุญมา กรรมการ
 - (3) นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 3
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบเลขที่ 11/2561
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	796,708.90	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	796,708.90	
	ราคากลาง	796,709.00	
	ราคากลาง (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

(นายอนุกุล กาญจนานุกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวรารุณี บุญมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 11/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
	ก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 3	609,617.34	1.3069	796,708.90	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	รวมค่าก่อสร้าง			796,708.90	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			796,709.00	**
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 120.00 ตร.ม. เฉลี่ย 6,639 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายอนุกุล กาญจนานุกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวรารุณี บุญมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ ก่อสร้างศูนย์ออกกำลังกาย หมู่ที่ 3
กว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 11/2561
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561

ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือนพฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นที่และวางผัง	1	แห่ง	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	2.1 งานถมดิน	60.00	ลบ.ม.	420.56	25,233.60	99.00	5,940.00	31,173.60	
	2.2 งานชุดดิน ถมดิน	23.24	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,905.00	2,905.00	
	2.3 งานวัสดุรองฐานราก (ทรายหยาบ)	1.05	ลบ.ม.	467.29	490.65	91.00	95.55	586.20	
	2.4 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	2.4.1 ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	74.56	ตร.ม.	-	-	133.00	9,916.48	9,916.48	
	2.4.2 ไม่ใช้ทำไม้แบบ	59.64	ลบ.ฟ.	400.00	23,856.00	-	-	23,856.00	
	2.4.3 ไม้คร่าว	17.89	ลบ.ฟ.	350.00	6,261.50	-	-	6,261.50	
	2.4.4 ตะปู	18.64	กก.	32.25	601.14	-	-	601.14	
	2.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	2.5.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 6 มม.	726.71	กก.	22.14	16,089.36	4.10	2,979.51	19,068.87	
	2.5.2 เหล็กเส้นข้ออ้อย SD Ø 12 มม.	201.33	กก.	21.63	4,354.77	4.10	825.45	5,180.22	
	2.5.3 เหล็กเส้นข้ออ้อย SD Ø 16 มม.	564.03	กก.	21.90	12,352.26	4.10	2,312.52	14,664.78	
	2.5.4 ลวดผูกเหล็ก	44.76	กก.	33.64	1,505.73			1,505.73	
	รวมยอดยกไป				90,745.01		26,974.52	117,719.52	

(นางสุนัย กองข้าวเรียน)
นักออกแบบและช่างเขียน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	ท
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา				90,745.01		26,974.52	117,719.52	
2.6	งานคอนกรีต								
2.6.1	งานคอนกรีตหยาบ (ผสมเสร็จ)	0.84	ลบ.ม.	1,845.80	1,550.47	306.00	257.04	1,807.51	
2.6.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (ผสมเสร็จ)	25.10	ลบ.ม.	1,985.98	49,848.10	391.00	9,814.10	59,662.20	
2.7	งานแผ่นเหล็กยึดเสา 0.20 x 0.20 ทน 10 มม. พร้อมน็อตยึด Ø 25 มม. ยาว 0.5	12.00	ชุด	200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
2.8	งานโครงสร้างเหล็ก								
2.8.1	เสา □ 6 x 6 นิ้ว ทน 3.2 มม.	592.00	กก.	34.45	20,394.40	-	-	20,394.40	
2.8.2	ท่อนเหล็กอาบสังกะสี Ø 2" ทน 2.60 มม. BS-M น้ำหนัก 30.60 กก./ท่อน	621.99	กก.	34.00	21,147.66	-	-	21,147.66	
2.8.3	ท่อนเหล็กอาบสังกะสี Ø 1 1/2" ทน 2.55 มม. BS-M น้ำหนัก 21.70 กก./ท่อน	1,328.84	กก.	32.00	42,522.88	-	-	42,522.88	
2.8.4	ค่าแรงงานติดตั้งท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 2" ทน 2.60 มม.	121.96	ม.	-	-	200.00	24,392.00	24,392.00	
2.8.5	แปเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ □ 4 x 2 นิ้ว ทน 2.3 มม.	1,485.14	กก.	30.76	45,682.91	-	-	45,682.91	
2.8.6	ครีบทเหล็ก 5 x 5 ซม. ทน 3 มม.	75.00	อัน	15.00	1,125.00	-	-	1,125.00	
2.8.7	ค่าแรงงานโครงสร้างเหล็ก	3,806.97	กก.	-	-	12.00	45,683.64	45,683.64	
2.8.8	งานทาสีน้ำมันกันสนิม	190.00	ตร.ม.	72.00	13,680.00	35.00	6,650.00	20,330.00	
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานมุงหลังคา								
3.1.1	ค่าแรงงานมุงหลังคาเหล็กโค้ง	275.28	ตร.ม.	-	-	70.00	19,269.60	19,269.60	
3.1.2	แผ่นหลังคาโค้ง Metal Sheet ทน 0.40 มม.	372.00	ม.	150.00	55,800.00	-	-	55,800.00	
3.1.3	ค่าแรงงานแผ่นปิดครอบโค้ง	20.00	ม.	-	-	70.00	1,400.00	1,400.00	
3.1.4	แผ่นปิดครอบโค้ง ทน 0.40 มม.	22.00	ม.	95.00	2,090.00	-	-	2,090.00	
3.1.5	PE FOAM ทน 5 มม. พอยต์ 1 ด้าน	372.00	ม.	50.00	18,600.00	-	-	18,600.00	
3.2	งานผนังด้านข้างโครงสร้างเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ □ 4 x 2 นิ้ว ทน 2.3 มม.								
3.2.1	เหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ □ 4 x 2 นิ้ว ทน 2.3 มม.	472.00	กก.	30.36	14,329.92	-	-	14,329.92	
3.2.2	ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	472.00	กก.	-	-	10.00	4,720.00	4,720.00	
3.2.3	แผ่นหลังคาตรง Metal Sheet ทน 0.40 มม.	44.60	ม.	140.00	6,244.00	-	-	6,244.00	
	รวมยอดยกไป				386,160.34		139,160.90	525,321.24	

(นางสุณีย์ คงชัยหาเรียน)
 รับผิดชอบงานช่างไฟฟ้า

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	ท
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา				386,160.34		139,160.90	525,321.24	
	3.2.4 ค่าแรงติดตั้งแผ่น Metal Sheet	32.36	ตร.ม.	-	-	70.00	2,265.20	2,265.20	
	3.2.5 สกรูยึดแผ่น	1.00	ถุง	130.00	130.00	-	-	130.00	
	3.2.6 ทาสีน้ำมันกันสนิม	32.70	ตร.ม.	72.00	2,354.40	38.00	1,242.60	3,597.00	
	3.2.7 สกรูยึดเส้นลอน	1.00	ถุง	170.00	170.00	-	-	170.00	
	3.3 งานตกแต่งผิวพื้น								
	3.3.1 งานผิวพื้นซีเมนต์ขัดมันเรียบ พร้อมทำสีฝุ่น (สีฟ้า)	199.80	ตร.ม.	213.00	42,557.40	100.00	19,980.00	62,537.40	
4	งานระบบไฟฟ้า								
	4.1 โคมไฟพร้อมหลอด LED 2 x 18 วัตต์ (LED)	4.00	ชุด	650.00	2,600.00	135.00	540.00	3,140.00	
	4.2 สายไฟฟ้า THW 1 x 1.5 ต้ม/ขาว	200.00	เมตร	5.00	1,000.00	5.00	1,000.00	2,000.00	
	4.3 สาย THW 10	15.00	เมตร	24.00	360.00	16.00	240.00	600.00	
	4.4 สายไฟ THW 25	30.00	เมตร	12.00	360.00	25.00	750.00	1,110.00	
	4.5 ตู้ควบคุมไฟฟ้า 50A	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	4.6 สวิตช์	4.00	ตัว	30.00	120.00	-	-	120.00	
	4.7 กิ๊บแก้มปู 1/2"	26.00	ตัว	3.50	91.00	-	-	91.00	
	4.8 น็อตสกรูยึดกิ๊บแก้มปู	80.00	ตัว	1.00	80.00	-	-	80.00	
	4.9 คอนเน็คเตอร์ 1/2"	10.00	ตัว	6.00	60.00	-	-	60.00	
	4.10 บล็อกแยกสาย 2" x 4"	4.00	ตัว	18.00	72.00	-	-	72.00	
	4.11 ท่ออ่อน PVC 1/2"	2.00	เมตร	19.00	38.00	-	-	38.00	
	4.12 ขั้วต่อตรง PVC 1/2"	5.00	ตัว	5.00	25.00	-	-	25.00	
	4.13 สะพานไฟ 60A	1.00	ตัว	145.00	145.00	-	-	145.00	
	4.14 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 1/2"	20.00	เมตร	11.25	225.00	-	-	225.00	
	4.15 ขาโคมไฟโรงงาน	4.00	ชุด	145.00	580.00	-	-	580.00	
	4.16 แผงกราวด์	1.00	ชุด	125.00	125.00	-	-	125.00	
	4.17 หน้ากากสวิตช์ 1 ช่อง	4.00	ตัว	20.00	80.00	-	-	80.00	
	4.18 บล็อกลอย 2 x 4	4.00	ตัว	12.00	48.00	-	-	48.00	
	รวมยอดยกไป				439,381.14		165,178.70	604,559.84	

สำนักงานกฤษฎีกา

(นางสุณีย์ กองข้าวงเรียน)
นักตรวจงานทั่วไป สังกัด กว

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา				439,381.14		165,178.70	604,559.84	
	4.19 ท่อร้อยสายไฟ 3/8	40.00	เมตร	8.75	350.00	-	-	350.00	
	4.20 คอนกรีตเตอร์ 3/8	12.00	ตัว	5.00	60.00	-	-	60.00	
	4.21 ท่ออ่อน 3/8	5.00	เมตร	16.00	80.00	-	-	80.00	
	4.22 ก้านปู 3/8	40.00	ตัว	3.00	120.00	-	-	120.00	
	4.23 ข้อต่อ 3/8	14.00	ตัว	4.00	56.00	-	-	56.00	
	4.24 เหล็กข้อง + ลูกถ้วย	2.00	ชุด	100.00	200.00	-	-	200.00	
	4.25 ฟรีพร้อม 25	2.00	เส้น	65.00	130.00	-	-	130.00	
	4.26 น็อต + แม่ทวน 7"	2.00	ชุด	25.00	50.00	-	-	50.00	
	4.27 ลวดกลม	4.00	เมตร	10.00	40.00	-	-	40.00	
	4.28 ลวดแบน	2.00	เมตร	15.00	30.00	-	-	30.00	
	4.29 ค่าแรงคิด 30% ของวัสดุไฟฟ้า	1.00	เหมารวม	-	-	1,441.50	1,441.50	1,441.50	
5	งานอื่นๆ								
	5.1 ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวมงานต้นทุนก่อสร้าง				442,997.14		166,620.20	609,617.34	

สำเนาถูกต้อง

(นางสุวิทย์ กุลทรัพย์รักษา)
นักวิชาการชำนาญการพิเศษ