



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก
เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำระบบประปาท่อส่งน้ำฝายคลองน้ำตก

ด้วยเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำระบบประปาท่อส่งน้ำฝายคลองน้ำตก ณ หมู่ที่ ๖ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๗๘,๕๑๖.- บาท (เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบหกบาทถ้วน) รายละเอียดราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธัญชนน ผิวเหลือง)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำระบบประปาท่อส่งน้ำฝายคลองน้ำตก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ท่อ S/P Ø 0.40 เมตร ยาว 8 เมตร พร้อมเสาดอมือ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 178,516.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำระบบประปาท่อส่งน้ำฝายคลองน้ำตก
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - (1) นายนุกูล กาญจนานุกูล ประธานกรรมการ
 - (2) นายวรวิทย์ บุญมา กรรมการ
 - (3) นางสาวสุนีย์ กองข้าวเรียบ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบท่อน้ำระบบประปาท่อน้ำฝายคลองน้ำตก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบเลขที่ 14/2561
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	178,515.95	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	178,515.95	
	ราคากลาง	178,516.00	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบหกบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุกุล กาญจนานุกุล)

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ บุญมา)

(ลงชื่อ)


 (นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบท่อน้ำระบบประปาที่ส่งน้ำฝายคลองน้ำตก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 14/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบ พร.4 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
	ปรับปรุงระบบท่อน้ำระบบประปาที่ส่งน้ำ	136,542.72	1.3074	178,515.95	
	ฝายคลองน้ำตก				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	รวมค่าก่อสร้าง			178,515.95	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			178,516.00	**
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบหกบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุกุล กาญจนานุกุล)

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวราวุฒิ บุญมา)

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)

สำเนาถูกต้อง


(นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำระบบประปาท่อส่งน้ำฝายคลองน้ำตก
ท่อ SP Ø 0.40 เมตร ยาว 8 เมตร พร้อมเสาตอม่อ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 14/2561

ราคาพณิชย์จังหวัด เดือนกรกฎาคม 2561

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานเข็ม								
	1.1.1 เสาเข็ม Ø 0.35 x 4 ม.	4.00	ต้น	3,067.00	12,268.00	20.00	1,280.00	13,548.00	
	1.1.2 ค่าแรงเจาะเสาเข็ม	1.00	เหมารวม	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.2	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	1.2.1 ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	5.00	ตร.ม.	-	-	133.00	665.00	665.00	
	1.2.2 ไม้ใช้ทำแบบ (คิดค่าวัสดุ 80%)	4.00	ลบ.ฟ.	400.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	1.2.3 ไม้คร่าว (คิดค่าวัสดุ 30% ของไม้แบบ)	1.20	ลบ.ฟ.	350.00	420.00	-	-	420.00	
	1.2.4 ตะปู	1.25	กก.	32.25	40.31	-	-	40.31	
1.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	1.3.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 6 มม.	5.13	กก.	22.14	113.58	4.10	21.03	134.61	
	1.3.2 เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย SD Ø 16 มม.	37.89	กก.	21.90	829.79	3.30	125.04	954.83	
	1.3.3 ลวดผูกเหล็ก	1.29	กก.	33.64	43.40	-	-	43.40	
1.4	งานคอนกรีต								
	1.4.1 คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 (วัสดุรวม)	0.36	ลบ.ม.	1,886.00	678.96	498.00	179.28	858.24	
1.5	งานทาสี								
	1.5.1 ทาสีน้ำมันกันสนิม	26.85	ตร.ม.	59.00	1,584.15	38.00	1,020.30	2,604.45	
	รวมยอดยกไป				17,578.19		13,290.65	30,868.84	

สำเนาถูกต้อง

(นางสนธิ์ กองข้าวเทียม)
นักตรวจราคา/ช่างเทคนิค

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา				17,578.19		13,290.65	30,868.84	
2	งานระบบท่อประปา								
2.1	ติดตั้งท่อประปาพร้อมอุปกรณ์								
	2.1.1 ท่อ SP Ø 0.40 ม.	12.00	ม.	4,258.00	51,096.00	-	-	51,096.00	
	2.1.2 ท่อเหล็กเส้นยาว 400 มม.	2.00	แผ่น	4,860.00	9,720.00	-	-	9,720.00	
	2.1.3 ปะเก็นยาง 400 มม.	1.00	แผ่น	247.00	247.00	-	-	247.00	
	2.1.4 น็อต Ø 3/4 x 3 นิ้ว	16.00	ตัว	90.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	2.1.5 ชุดรัดท่อพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	956.00	3,824.00	-	-	3,824.00	
	2.1.6 ยี่โปท 16 นิ้ว	2.00	ชุด	4,768.00	9,536.00	-	-	9,536.00	
	2.1.7 ค่าแรง	8.00	ม.	-	-	1,416.00	11,328.00	11,328.00	
	2.1.8 เหล็กฉาก 100 x 100 x 10 มม.	624.00	กก.	19.62	12,242.88	10.00	6,240.00	18,482.88	
	รวมราคางานต้นทุนก่อสร้าง				105,684.07		30,858.65	136,542.72	

สำเนาถูกต้อง
 (นางสุรีย์ กองข้าวเรียน)
 หน.อำนวยการทั่วไป