



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างรั้วและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสัก
พร้อมลานคอนกรีตหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสัก

ด้วยเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างรั้วและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสัก พร้อมลานคอนกรีตหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสัก
รั้วสูง 1.80 เมตร ยาว 26.50 เมตร ป้ายสูง 2.15 เมตร ยาว 5.70 เมตร ลานคอนกรีต เทพื้น คสล. หน้า 0.15
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแหลมสักแบบเลขที่ 3/2560 ณ หมู่ที่ 3
ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณา กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่
17 ม.ค. 2560 เป็นเงิน 677,000.- บาท (เงินหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียด
ราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

(นายกมล บุญธีระเลิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสัก พร้อมลานคอนกรีตหน้าสำนักงาน
เทศบาลตำบลแหลมสัก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป รั้วสูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๒๖.๕๐ เมตร ป้ายสูง ๒.๑๕ เมตร ยาว ๕.๗๐ เมตร
ลานคอนกรีต เทพื้น คสล. หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๗๗,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างรั้วและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสัก พร้อมลานคอนกรีต
หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสัก
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - (๑) นายอนุกุล กาญจนานุกูล ประธานกรรมการ
 - (๒) นายวรวิทย์ บุญมา กรรมการ
 - (๓) นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสัก พร้อมลานคอนกรีตหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสัก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบเลขที่ 3/2560
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุป งานอาคาร	673,851	
2	ป้ายโครงการ	4,000	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น	677,851	
	ราคากลาง	677,000	
	ตัวอักษร (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายอนุกุล กาญจนานุกุล)

วันที่ 17 มกราคม 2560

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




(นายวรวิทย์ บุญมา)

วันที่ 17 มกราคม 2560

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)

วันที่ 17 มกราคม 2560

กรรมการกำหนดราคากลาง




 (นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสัก พร้อมลานคอนกรีตหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสัก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 3/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
	ก่อสร้างรั้วและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบล	515,413	1.3074	673,851	เงื่อนไข
	แหลมสัก พร้อมลานคอนกรีตหน้าสำนักงานเทศบาล				เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
	ตำบลแหลมสัก				เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
2	ป้ายโครงการ	4,000.00	-	4,000	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			677,851	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		677,000	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญกุล กาญจนานุกุล)

วันที่ 17 มกราคม 2560

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรารุณี บุญมา)

วันที่ 17 มกราคม 2560


(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)

วันที่ 17 มกราคม 2560

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างรั้วและป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสัก พร้อมลานคอนกรีตหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสัก

รั้วสูง 1.80 เมตร ยาว 26.50 เมตร ป้ายสูง 2.15 เมตร ยาว 5.70 เมตร ลานคอนกรีต เทพื้น คสล. หน้า 0.15 เมตร พื้นไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560

ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือนธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1. งานป้าย									
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานวัสดุรองกันฐานราก	0.88	ลบ.ม.	467.00	409.56	91.00	79.81	489.37	
	1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	34.74	ตร.ม.	-	-	133.00	4,620.42	4,620.42	
	- ไม่ใช่ทำแบบ	27.79	ลบ.ฟ.	400.00	11,116.00	-	-	11,116.00	
	- ไม่คร่าว	8.33	ลบ.ฟ.	350.00	2,915.50	-	-	2,915.50	
	- ไม่ค้ำยัน	12.00	ตัน	150.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- ตะปู	8.68	กก.	32.00	277.76	-	-	277.76	
	1.3 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 6 มม.	10.06	กก.	20.56	206.83	4.10	41.25	248.08	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 9 มม.	144.04	กก.	20.56	2,961.46	4.10	590.56	3,552.03	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.62	กก.	28.00	129.36	-	-	129.36	
	1.4 งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (ผสมเสร็จ)	7.00	ลบ.ม.	2,079.00	14,553.00	391.00	2,737.00	17,290.00	
	รวมยอดยกไป				34,369.48		8,069.04	42,438.51	

สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสัก

๑๗.๑

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานป้าย								
	- แกรนิต์แดงอินเดียตัดขอบ 0.10 ม. ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	2.16	ตร.ม.	3,500.00	7,560.00	-	-	7,560.00	
	- แกรนิต์ดำอินเดีย ขนาด 0.76 x 1.05 ม.	3.19	ตร.ม.	3,500.00	11,165.00	-	-	11,165.00	
	- แกรนิต์ดำอินเดีย ขนาด 0.75 x 1.65 ม.	2.48	ตร.ม.	3,500.00	8,680.00	-	-	8,680.00	
	- แกรนิต์ดำอินเดีย ขนาด 0.76 x 1.65 ม.	1.25	ตร.ม.	3,500.00	4,375.00	-	-	4,375.00	
	- ค่าแกะสลักพื้นด้วยอักษรลงทองพร้อมโลโก้	1.00	ชุด	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	- งานติดตั้งหินป้ายแกะสลัก	1.00	ชุด	-	-	11,550.00	11,550.00	11,550.00	
	2.2 งานเสา								
	- แกรนิต์แดงอินเดีย ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	7.20	ตร.ม.	3,500.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
	- ค่าแรงงานตัดและผ่าปากกบเข้ามา 45 องศา พร้อมติดตั้งหินเสา	2.00	ต้น	-	-	3,000.00	6,000.00	6,000.00	
	2.3 งานผนังหินทราย								
	- หินทรายหน้าธรรมชาติ ขนาด 0.05 x 0.20 ม.	5.00	ตร.ม.	480.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- งานติดตั้งหินทราย	5.00	ตร.ม.	-	-	250.00	1,250.00	1,250.00	
	2.4 บัวหล่อในที่	15.00	ม.	110.00	1,650.00	40.00	600.00	2,250.00	
	2.5 งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	12.06	ตร.ม.	74.00	892.44	82.00	988.92	1,881.36	
	2.6 งานตกแต่งผิวพื้น								
	- งานผิวพื้นซีเมนต์ขัดมัน	9.00	ตร.ม.	109.00	981.00	82.00	738.00	1,719.00	
	2.7 สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทากายนอก (กึ่งเงา)	10.00	ตร.ม.	50.00	500.00	35.00	350.00	850.00	
	2.8 เหล็กเสารอง	9.00	ชุด	200.00	1,800.00	60.00	540.00	2,340.00	
	รวมงานต้นทุน งานป้าย (1)				99,572.92		60,085.96	159,658.87	

ผ่านถูกต้อง

นางสาว กอเกียรติ์

นักวิชาการบัญชี

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
2. งานรับ									
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานชุดดินฐานรากและถมดิน	3.28	ลบ.ม.	-	-	148.00	484.85	484.85	
	1.2 งานวัสดุรองกันฐานราก	0.23	ลบ.ม.	467.00	105.08	91.00	20.48	125.55	
	1.3 งานคอนกรีตรองกันฐานราก	0.18	ลบ.ม.	1,893.00	340.74	398.00	71.64	412.38	
	1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	47.30	ตร.ม.	-	-	133.00	6,290.90	6,290.90	
	- ไม่ใช้ทำไม้แบบ	37.84	ลบ.ฟ.	400.00	15,136.00	-	-	15,136.00	
	ไม้คร่าว	11.35	ลบ.ฟ.	350.00	3,972.50	-	-	3,972.50	
	- ไม้ค้ำยัน	20.00	ตัน	150.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- ตะปู	11.82	กก.	32.00	378.24	-	-	378.24	
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 6 มม.	45.73	กก.	20.56	940.21	4.10	187.49	1,127.70	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 12 มม.	251.18	กก.	20.56	5,164.26	4.10	1,029.84	6,194.10	
	1.6 ท่อสแตนเลสกล่อง ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ทน 1.2 มม. (304)	19.00	ท่อน	1,105.00	20,995.00	-	-	20,995.00	
	1.7 ท่อสแตนเลสกล่อง ขนาด 1 1/2" x 3" ทน 1.2 มม. (304)	12.00	ท่อน	1,908.00	22,896.00	-	-	22,896.00	
	1.8 งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (ผสมเสร็จ)	3.76	ลบ.ม.	2,079.00	7,817.04	391.00	1,470.16	9,287.20	
	1.9 งานฉาบปูนเรียบ คาน, เสา, บัว	63.00	ตร.ม.	74.00	4,662.00	82.00	5,166.00	9,828.00	
	1.10 ค่าแรงติดตั้งพร้อมลาวาเชื่อม	21.60	ม.	-	-	1,200.00	25,920.00	25,920.00	
	1.11 สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก (เงา)	63.00	ตร.ม.	50.00	3,150.00	35.00	2,205.00	5,355.00	
	รวมยอดยกไป				88,557.06		42,846.35	131,403.42	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
2	รวมยอดยกมา				88,557.06		42,846.35	131,403.42	
	งานระบบไฟฟ้า								
	2.1 สวิตช์แสงแดด 60A	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	110.00	110.00	3,610.00	
	2.2 สาย VCT 2 x 2.5	120.00	ม.	22.00	2,640.00	12.00	1,440.00	4,080.00	
	2.3 ท่อ PVC สี่เหลี่ยม ขนาด 1/2 นิ้ว	30.00	ท่อน	44.00	1,320.00	-	-	1,320.00	
	2.4 โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED 50W	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	165.00	495.00	4,995.00	
	2.5 โคมไฟติดผนัง หลอด LED 9 วัตต์	10.00	ชุด	500.00	5,000.00	165.00	1,650.00	6,650.00	
	2.6 บล็อก 2 x 4 นิ้ว	15.00	ชุด	12.00	180.00	-	-	180.00	
	2.7 คอนเน็กเตอร์	29.00	ชุด	6.00	174.00	-	-	174.00	
	2.8 โคมไฟหัวเสา ขนาด 12" หลอด LED 9 วัตต์	2.00	ชุด	750.00	1,500.00	165.00	330.00	1,830.00	
	2.9 เทปพันสายไฟ	2.00	ม้วน	35.00	70.00	-	-	70.00	
	2.10 ก้ามปูพร้อมตัวหนอน	34.00	ชุด	0.50	17.00	-	-	17.00	
	2.11 ตัวควบคุมไฟฟ้า พร้อมเบรกเกอร์	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวมงานต้นทุน งานรับ (2)				109,958.06		46,871.35	156,829.42	

สำเนาข้อมูล

ส่ง ผอ. กอ.ส.ป.ส.
นิตติภรณ์ คุ้มแก้ว

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
3. งานลานคอนกรีต									
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานขุดดิน - ตัดดิน	78.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	7,722.00	7,722.00	
	1.2 งานทรายหยาบ	19.50	ลบ.ม.	467.00	9,106.50	99.00	1,930.50	11,037.00	
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	20.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,660.00	2,660.00	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ	16.00	ตร.ม.	400.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	- ไม้คร่าว	4.00	ลบ.ฟ.	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	- ตะปู	5.00	กก.	32.00	160.00	-	-	160.00	
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD Ø 16 มม.	60.00	กก.	21.91	1,314.60	4.10	246.00	1,560.60	
	- เหล็กตะแกรง Ø 4 มม. @ 10 x 30 ซม.#	410.00	ตร.ม.	35.00	14,350.00	-	-	14,350.00	
	- ค่าแรงปูเหล็กตะแกรง	390.00	ตร.ม.	-	-	5.00	1,950.00	1,950.00	
	1.6 งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2	58.50	ลบ.ม.	2,079.00	121,621.50	391.00	22,873.50	144,495.00	
	1.7 งานตกแต่งผิวพื้น								
	- งานอื่นๆ								
	(1) คำตัด JOINT หยดยาง	136.00	ม.	-	-	22.54	3,065.44	3,065.44	
	(2) JOINT SEALER	25.00	ลิตร	45.00	1,125.00	-	-	1,125.00	
	รวมงานต้นทุน งานลานคอนกรีต (3)				155,477.60		40,447.44	195,925.04	
4. งานอื่นๆ									
1	งานรื้อถอนต้นไม้	1.00	เหมารวม	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมงานต้นทุนก่อนสร้าง (1) + (2) + (3)							515,413.33	