



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงจอดรถดับเพลิง

ด้วยเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จะดำเนินการตกลงราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงจอดรถดับเพลิง ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแหลมสัก แบบเลขที่ 1/2560 ณ หมู่ที่ 3
ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่
13 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 349,000.- บาท (เงินสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดราคากลาง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

(นายกมล บุญธีระเลิศ)
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงจอดรถดับเพลิง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบเลขที่ 1/2560
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	<u>สรุป</u> งานอาคาร	345,495	
2	ป้ายโครงการ	4,000	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น	349,495	
	ราคากลาง	349,000	
	ตัวอักษร (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุกุล กาญจนานุกุล)

วันที่ 13 ธันวาคม 2559

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ บุญมา)

วันที่ 13 ธันวาคม 2559

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)

วันที่ 13 ธันวาคม 2559

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงจอดรถดับเพลิง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
	ก่อสร้างต่อเติมอาคารโรงจอดรถดับเพลิง	264,261	1.3074	345,495	เงื่อนไข
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					เงินประกันผลงานหัก 0.00%
2	ป้ายโครงการ	4,000.00	-	4,000	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			349,495	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			349,000	**

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 60.00 ตร.ม.

เฉลี่ย 5,758 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุกุล กาญจนานุกูล)

วันที่ 13 ธันวาคม 2559

(ลงชื่อ)




กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ บุญมา)

วันที่ 13 ธันวาคม 2559

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)

วันที่ 13 ธันวาคม 2559

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างตึกอาคารโรงจอดรถดับเพลิง
 กว้าง 5 เมตร ยาว 12.50 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559

ราคาภาษีจังหวัด เดือนพฤศจิกายน 2559 หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม								
	1.1 รื้อถอนเสาหัวเวอร์ (เสาวิทยุกระจายเสียง)	1.00	ต้น	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
2	งานปรับพื้นที่และงานดินซุด								
	2.1 งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.00	เหมารวม	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	2.2 เสาค้ำไม้เบญจพรรณรื้อปลูกเลือก Ø 5" ยาว 3 ม.	20.00	ต้น	400.00	8,000.00	200.00	4,000.00	12,000.00	
	2.3 งานดินซุดพร้อมถมกลับ	5.50	ลบ.ม.	-	-	125.00	687.50	687.50	
	2.4 งานดินถมหินปูน	30.00	ลบ.ม.	420.00	12,600.00	99.00	2,970.00	15,570.00	
3	งานโครงสร้าง								
	3.1 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (ผสมเสร็จ)	13.66	ลบ.ม.	2,079.00	28,399.14	391.00	5,341.06	33,740.20	
	3.2 คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,893.00	946.50	398.00	199.00	1,145.50	
	3.3 ทราดยาบ	9.00	ลบ.ม.	467.00	4,203.00	91.00	819.00	5,022.00	
	3.4 เหล็ก RB Ø 6 มม.	117.66	กก.	20.56	2,419.09	4.10	482.41	2,901.50	
	3.5 เหล็ก RB Ø 12 มม.	322.31	กก.	20.56	6,626.69	3.30	1,063.62	7,690.32	
	3.6 ลวดผูกเหล็ก	13.20	กก.	28.00	369.60	-	-	369.60	
	รวมยอดยกไป				63,564.02		25,562.59	89,126.61	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หน่วยเขต
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา				63,564.02		25,562.59	89,126.61	
	3.7 ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	39.00	ตร.ม.	-	-	133.00	5,187.00	5,187.00	
	- ไม้แบบ (คิดวัสดุ 80%)	31.20	ลบ.ฟ.	450.00	14,040.00	-	-	14,040.00	
	- ไม้กระยาตแบบ (คิดค่าวัสดุ 30% ของไม้แบบ)	9.36	ลบ.ฟ.	350.00	3,276.00	-	-	3,276.00	
	- ตะปู	10.00	กก.	32.00	320.00	-	-	320.00	
4	งานโครงสร้างหลังคา								
	4.1 ค่าแรงงานผูกหลังคาเหล็ก	68.00	ตร.ม.	-	-	70.00	4,760.00	4,760.00	
	4.2 แผ่นหลังคาตรง สีนํ้าตาล ทน 0.35 มม. (Metal Sheet)	96.00	ม.	125.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	4.3 ค่าแรงงานผูกกรอบข้าง	15.70	ม.	-	-	50.00	785.00	785.00	
	4.4 แผ่นกรอบข้าง ทน 0.35 มม.	17.00	ม.	100.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
	4.5 ค่าแรงงานติดตั้งโครงสร้างหลังคา	668.00	กก.	-	-	12.00	8,016.00	8,016.00	
	4.6 ค่าแรงแผ่นกรอบสัน	4.00	ม.	-	-	50.00	200.00	200.00	
	4.7 แผ่นกรอบสัน	5.00	ม.	100.00	500.00	-	-	500.00	
	4.8 โฟม PE 5 มม.	96.00	ม.	52.00	4,992.00	-	-	4,992.00	
	4.9 เหล็กชีลือบกลวไนซ์ 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	13.00	ท่อน	620.00	8,060.00	-	-	8,060.00	
	4.10 เหล็กชีลือบกลวไนซ์ 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	16.00	ท่อน	670.00	10,720.00	-	-	10,720.00	
	4.11 เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 6"	27.00	ม.	150.00	4,050.00	69.00	1,863.00	5,913.00	
	4.12 เหล็กกล่องเคลือบกลวไนซ์ 4" x 4" ทน 2 มม.	2.00	ท่อน	1,050.00	2,100.00	315.00	630.00	2,730.00	
	4.13 เหล็กแผ่น 250 x 250 x 9 มม.	2.00	แผ่น	200.00	400.00	60.00	120.00	520.00	
	4.14 อุปกรณ์ยึดหลังคา (Metal Sheet)	3.00	ถุง	170.00	510.00	-	-	510.00	
	4.15 สีสันสนิม สีนํ้ามัน	64.80	ตร.ม.	58.00	3,758.40	38.00	2,462.40	6,220.80	
	รวมยอดยกไป				129,990.42		49,585.99	179,576.41	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
5	รวมยอดยกมา				129,990.42		49,585.99	179,576.41	
	งานฉนวน								
	5.1 พื้นฉนวนซีเมนต์ขัดมันเรียบ	48.00	ตร.ม.	109.00	5,232.00	82.00	3,936.00	9,168.00	
	5.2 งานร้อยพื้นคอนกรีตเดิม	16.10	ม.	-	-	70.00	1,127.00	1,127.00	
6	งานผนัง								
	6.1 ผนังก่ออิฐถือปูนช่องลมโครงแนวสองด้าน	56.00	ตร.ม.	118.00	6,608.00	105.00	5,880.00	12,488.00	
	6.2 ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	112.00	ตร.ม.	74.00	8,288.00	100.00	11,200.00	19,488.00	
	6.3 เสาดิน + ทับหลัง คสล.	34.00	ม.	49.00	1,666.00	44.00	1,496.00	3,162.00	
	6.4 ทาสีน้ำพลาสติก	130.00	ตร.ม.	50.00	6,500.00	30.00	3,900.00	10,400.00	
	6.5 ผนังกันเหล็ก Metal sheet โครงเคราเหล็กกล่อง เคลือบสีเทา 1" x 2"	30.00	ตร.ม.	383.00	11,490.00	66.00	1,980.00	13,470.00	
7	งานประตู หน้าต่าง								
	7.1 ป.-1 พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	
8	งานระบบไฟฟ้า								
	8.1 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 1/2"	10.00	เมตร	11.25	112.50	25.00	250.00	362.50	
	8.2 สายไฟฟ้า VAF 2 x 2.5 sp.mm.	25.00	เมตร	23.00	575.00	12.00	300.00	875.00	
	8.3 สายไฟฟ้า VAF 2 x 1.5 sq.mm.	20.00	เมตร	10.00	200.00	14.00	280.00	480.00	
	8.4 สายไฟฟ้า THW 1 x 10 sq.mm.	24.00	เมตร	26.00	624.00	16.00	384.00	1,008.00	
	8.5 ปลั๊กชนิดกราวด์คู่	2.00	ชุด	130.00	260.00	265.00	530.00	790.00	
	8.6 สวิตช์	2.00	ตัว	28.00	56.00	80.00	160.00	216.00	
	8.7 หน้ากากสามช่อง	2.00	ตัว	27.00	54.00	-	-	54.00	
	8.8 หน้ากากสวิตช์ ช่องเดียว	2.00	ตัว	27.00	54.00	-	-	54.00	
	รวมยอดยกไป				179,709.92		82,008.99	261,718.91	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา								
8.9	บล็อกลอย 2" x 4"	4.00	ตัว	12.00	48.00	-	-	261,718.91	
8.10	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 วัตต์	2.00	ชุด	950.00	1,900.00	115.00	230.00	2,130.00	
8.11	ก๊อปปี้ 1/2"	30.00	ตัว	3.50	105.00	-	-	105.00	
8.12	คอนกรีตเตอร์ 1/2"	10.00	ตัว	6.00	60.00	-	-	60.00	
8.13	ข้อต่อตรง PVC 1/2"	6.00	ตัว	5.00	30.00	-	-	30.00	
8.14	บล็อกแยกสาย 2" x 4"	3.00	ตัว	18.00	54.00	-	-	54.00	
8.15	สกรูยึดก๊อปปี้	30.00	ตัว	0.50	15.00	-	-	15.00	
8.16	ท่ออ่อน	5.00	ม.	20.00	100.00	-	-	100.00	
	รวมราคางานดินทุนก่อสร้าง				182,021.92		82,238.99	264,260.91	