



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายบ้านริมน้ำ
(ช่วงหน้าศาลเจ้า-ศพด.ต.แหลมสัก-วัดมหาธาตุแหลมสัก)

ด้วยเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จะดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายบ้านริมน้ำ (ช่วงหน้าศาลเจ้า-ศพด.ต.แหลมสัก-วัดมหาธาตุแหลมสัก) ณ หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เป็นเงิน 596,972.- บาท (เงินห้าแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รายละเอียดราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

(นายกมล บุญธีระเลิศ)
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายบ้านริมน้ำ (ช่วงหน้าศาลเจ้า-ศพด.ทต.แหลมสัก-วัดมหาธาตุแหลมสัก)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 650,000.- บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

เสาไฟฟ้าสูง 7 เมตร กิ่งเดี่ยว ปลายกิ่ง ขนาด $\varnothing$ 2 นิ้ว พร้อมโคมไฟถนน LED ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 13 ชุด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เป็นเงิน 596,972.-บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
- แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก)
- แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5 ข)
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------------|---------------|
| (1) นายวรวิทย์ บุญมา | ประธานกรรมการ |
| (2) นางอุษา พันธ์ผ่อง | กรรมการ |
| (3) นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโค้มไฟถนน LED ถนนสายบ้านริมน้ำ
(ช่วงหน้าศาลเจ้า - ศพด.ทด.แหลมสัก - วัดมหาธาตุแหลมสัก)
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
แบบเลขที่ แบบแปลนเทศบาลตำบลแหลมสัก แบบเลขที่ 7/2562
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	430,052.00	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	166,920.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	596,972.00	
	ราคากลาง	596,972.00	
	ราคากลาง (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

(นายรวิชาติ บุญมา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางอุษา ฟ่านเผือก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมโไฟถนน LED ถนนสายบ้านริมน้ำ (ช่วงหน้าศาลเจ้า - ศพด.ทด.แหลมลึก - วัดมหาธาตุแหลมลึก)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมลึก อำเภอบางลิ้ง จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ แบบแปลนเทศบาลตำบลแหลมลึก แบบเลขที่ 7/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมลึก อำเภอบางลิ้ง จังหวัดกระบี่

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง	328,936.88	1.3074	430,052.08	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	รวมค่าก่อสร้าง			430,052.08	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			430,052.00	**
	ตัวอักษร (สี่แสนสามหมื่นห้าสิบสองบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)

(นายวรวิทย์ บุญมา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางอุษา ฟ่านเผือก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)
นายกเทศมนตรีตำบลบางลิ้ง

คำนวณราคากลาง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

၂၀၁၈ ခုနှစ်
 (၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်)
 နတ်တော်တို့၏ နတ်တော်

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟถนน LED ถนนสายบ้านริมน้ำ (ช่วงหน้าศาลเจ้า - ศพด.ทด.แหลมลึก - วัดมหาธาตุแหลมลึก)
 เสาไฟฟ้า สูง 7 เมตร กิ่งเดี่ยว ปลายกิ่ง ขนาด Ø 2 นิ้ว พร้อมโคมไฟถนน LED ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 13 ชุด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แบบแปลนเทศบาลตำบลแหลมลึก แบบเลขที่ 7/2562
 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	12.74	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,261.26	1,261.26	
2	งานหล่อฐานราก ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม.								
	2.1 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	1.2.1 ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	37.44	ตร.ม.	-	-	133.00	4,979.52	4,979.52	
	1.2.2 ไม้ซีกไม้แปบ (คิด 80%)	29.95	ลบ.ฟ.	400.00	11,980.00	-	-	11,980.00	
	1.2.3 ไม้คร่าว	8.98	ลบ.ฟ.	350.00	3,143.00	-	-	3,143.00	
	1.2.4 ตะปู	9.36	กก.	32.25	301.86	-	-	301.86	
	2.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	2.2.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 9 มม.	57.07	กก.	21.56	1,230.43	4.10	233.99	1,464.42	
	2.2.2 เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย SD Ø 12 มม.	83.07	กก.	22.17	1,849.97	3.30	274.13	2,124.10	
	2.2.3 ลวดผูกเหล็ก	4.20	กก.	33.64	141.29	-	-	141.29	
	2.3 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (ผสมเสร็จ)	12.48	ลบ.ม.	1,985.98	24,785.03	391.00	4,879.68	29,664.71	
	2.4 ท่อ PVC Ø 1 1/2"	18.20	ม.	26.75	486.85	-	-	486.85	
	2.5 บุซ	13.00	ชุด	500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	รวมยอดยกไป				50,418.43		11,628.58	62,047.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายปรีดี ฐิตินันท์)
 นายกเทศมนตรีตำบล...

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
3	รวมยอดยกมา								
	งานเสาไฟฟ้ากิ่งเดียวพร้อมโคมไฟและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า				50,418.43		11,628.58	62,047.00	
	3.1 เสาไฟฟ้า สูง 7 ม. กิ่งเดี่ยว ปลายกิ่ง ขนาด $\varnothing$ 2 นิ้ว ยาว 2 ม. พร้อมอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด	13.00	ต้น	8,800.00	114,400.00	2,000.00	26,000.00	140,400.00	
	3.2 สายไฟฟ้า CV 3 x 10 sq.mm	428.40	ม.	100.00	42,840.00	-	-	42,840.00	
	3.3 สายไฟฟ้า VCT 2 x 2.5 sq.mm	117.00	ม.	20.00	2,340.00	14.00	1,638.00	3,978.00	
	3.4 ชุดวางสายไฟฟ้าร้อยสาย ท่อ PE ขนาดไม่น้อยกว่า 63 มม.	403.20	ม.	91.00	36,691.20	32.00	12,902.40	49,593.60	
	3.5 Ground Rod	13.00	ชุด	700.00	9,100.00	-	-	9,100.00	
	3.6 รีเลย์พร้อมโตะได้เซล 60A 220V	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	3.7 เซฟตี้สวิตช์ 60A (รวมฟิวส์กันน้ำ)	1.00	ชุด	3,400.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
	3.8 ท่อเหล็กอาบสังกะสี $\varnothing$ 2 1/2 นิ้ว	22.00	ม.	185.74	4,086.28	80.00	1,760.00	5,846.28	
4	3.9 Hotmix	6.00	ถุง	150.00	900.00	-	-	900.00	
	3.10 เทบพื้นสายไฟ	6.00	ม้วน	18.00	108.00	-	-	108.00	
	งานอื่นๆ								
	4.1 งานร้อยล๊อคคอนกรีต	200.00	ม.	-	-	20.00	4,000.00	4,000.00	
	4.2 งานขุดดินฝังท่อร้อยสายไฟ	160.00	ม.	-	-	8.90	1,424.00	1,424.00	
5	4.3 ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวมราคางานต้นทุนก่อสร้าง				269,583.91		59,352.98	328,936.88	
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	5.1 โคมไฟถนน LED ขนาด 100 วัตต์	13.00	ชุด	12,000.00	156,000.00	-	-	156,000.00	
	รวมราคางานครุภัณฑ์จัดซื้อ				156,000.00		-	156,000.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาว รุ่งอรุณ รุ่งอรุณ)
นายก อบจ. เชียงใหม่