



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างทำเทียบเรือชุมชนขนาดเล็ก ไม่เกิน 20 ตันกรอส บ้านต้นบก

ด้วยเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จะดำเนินการตกลงราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างทำเทียบเรือชุมชนขนาดเล็ก ไม่เกิน 20 ตันกรอส บ้านต้นบก กว้าง 1.40 เมตร ยาว 52 เมตร พื้นหนา 0.10
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแหลมสัก แบบเลขที่ 16/2560 ณ หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัด
กระบี่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่
19 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 222,102.- บาท (เงินสองแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสองบาทถ้วน)
รายละเอียดราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560


(นายกมล บุญธีระเลิศ)
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างทำเทียบเรือชุมชนขนาดเล็ก ไม่เกิน ๒๐ ตันกรอส บ้านต้นบก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๒ เมตร พื้นหนา ๐.๑๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๒๒,๑๐๒ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างทำเทียบเรือชุมชนขนาดเล็ก ไม่เกิน ๒๐ ตันกรอส บ้านต้นบก
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - (๑) นายอนุกุล กาญจนานุกูล ประธานกรรมการ
 - (๒) นายวรวิทย์ บุญมา กรรมการ
 - (๓) นางสาวสุนีย์ กองข้าวเรียบ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่าเทียบเรือชุมชนขนาดเล็ก ไม่เกิน 20 ต้นกรอส บ้านต้นบก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมลึก อำเภอดำลูกเกด จังหวัดกระบี่
 แบบเลขที่ 16/2560
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมลึก อำเภอดำลูกเกด จังหวัดกระบี่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	222,102.02	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	222,102.02	
	ราคากลาง	222,102.00	
	ราคากลาง (สองแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสองบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)



(นายอนุกุล กาญจนานุกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายวรวิทย์ บุญมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)



(นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ
 อำเภอ



(นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)
 นักคิดพัฒนาท้องถิ่น

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่าเทียบเรือชุมชนขนาดเล็ก ไม่เกิน 20 ตันกรอส บ้านต้นบก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 16/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
	ก่อสร้างท่าเทียบเรือชุมชนขนาดเล็ก ไม่เกิน 20 ตันกรอส	169,880.69	1.3074	222,102.02	
	บ้านต้นบก				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	รวมค่าก่อสร้าง			222,102.02	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			222,102.00	**
	ตัวอักษร (สองเส้นสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสองบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 72.80 ตร.ม. เฉลี่ย 3,051 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)



(นายอนุชิต กาญจนานุกูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)



(นายวรวิทย์ บุณยนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)



(นางสุณีย์ กองข้าวเขียว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบล


(นางสุณีย์ กองข้าวเขียว)
นายกิตติภรณ์ดีปกิจ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างท่าเทียบเรือชุมชนขนาดเล็ก ไม่เกิน 20 ตันกรอส บ้านต้นบก

กว้าง 1.40 เมตร ยาว 52 เมตร พื้นหนา 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

คำนวณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 16/2560

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560

ราคาพาณิชยจังหวัด เดือนพฤษภาคม 2560 หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานขุดดินฐานรากมะละมื่น	27.48	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,435.00	3,435.00	
1.2	งานวัสดุรองกับฐานราก (ทรายถม)	2.51	ลบ.ม.	467.00	1,172.17	91.00	228.41	1,400.58	
1.3	งานถมกรวดรองกับฐานราก 1 : 3 : 5	2.01	ลบ.ม.	1,642.00	3,300.42	398.00	799.98	4,100.40	
1.4	งานเสาเข็ม								
1.4.1	งานขุดยกเสาเข็มไม้เบญจพรรณ ยาว 3 เมตร 4 นิ้ว	70.00	ต้น	350.00	24,500.00	128.00	8,960.00	33,460.00	
1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
1.5.1	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	77.02	ตร.ม.	-	-	154.00	11,861.08	11,861.08	
1.5.2	ค่าใช้จ่ายแบบ (คิด 80%)	61.61	ลบ.ฟ.	400.00	24,644.00	-	-	24,644.00	
1.5.3	ไม้คร่าว	18.48	ลบ.ฟ.	350.00	6,468.00	-	-	6,468.00	
1.5.4	ไม้ค้ำยัน	52.00	ต้น	50.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
1.5.5	ตะปู	19.25	กก.	32.00	616.00	-	-	616.00	
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.6.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 6 มม.	87.68	กก.	21.87	1,917.56	4.10	359.49	2,277.05	
1.6.2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 9 มม.	33.31	กก.	21.05	701.18	4.10	136.57	837.75	
	รวมยอดยกไป				65,919.33		25,780.53	91,699.86	

คำนวณ

(โดยผู้ควบคุมงาน)

นายอรรถพร งามบุญเรือง