



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาอาคารโรงจอดรถเทศบาลตำบลแหลมสัก

ด้วยเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาอาคารโรงจอดรถเทศบาลตำบลแหลมสัก กว้าง 11.58 เมตร ยาว 38.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 442 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแหลมสัก แบบเลขที่ 7/2560 ณ หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่
16 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 799,000.- บาท (เงินเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดราคากลาง
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

(นายธัญชนก ผิวเหลือง)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาอาคารโรงจอดรถเทศบาลตำบลแหลมสัก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบเลขที่ 7/2560
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	<u>สรุป</u> งานอาคาร	795,490	
2	ป้ายโครงการ	4,000	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น	799,490	
	ราคากลาง	799,000	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญล กาญจนบุญล)

วันที่ 16 มีนาคม 2560

(ลงชื่อ)

2

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ บุญมา)

วันที่ 16 มีนาคม 2560

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)

วันที่ 16 มีนาคม 2560

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาอาคารโรงจอดรถเทศบาลตำบลแหลมสัก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 7/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบ ปร.4 ที่แบบ จำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
	ก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาอาคารโรงจอดรถ เทศบาลตำบลแหลมสัก	608,685	1.3069	795,490	เงินโอน
2	ป้ายโครงการ	4,000.00		4,000	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณ (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			799,490 799,000	**

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 442 ตร.ม.

เฉลี่ย 1,800 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นายบุษต กาญจนานุกุล)
วันที่ 16 มีนาคม 2560


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นายวรารุณี บุญมา)
วันที่ 16 มีนาคม 2560

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นางสุวิทย์ กองทัมเรียบ)
วันที่ 16 มีนาคม 2560

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาอาคารโรงจอดรถเทศบาลตำบลแหลมstå

กว้าง 11.58 เมตร ยาว 38.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 442 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมstå อำเภอ่าวstå จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมstå อำเภอ่าวstå จังหวัดกระบี่

คำนวณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 7/2560

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือนกุมภาพันธ์ 2560

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	งานรื้อถอนโครงหลังคา (ซม)	420.20	ตร.ม.	-	-	60.00	25,212.00	25,212.00	
2	งานรื้อถอนวัสดุหลังคา (ซม)	420.20	ตร.ม.	-	-	25.00	10,505.00	10,505.00	
3	งานรื้อค้ำยัน	22.00	ต้น	-	-	50.00	1,100.00	1,100.00	
4	งานรื้อแผ่นปิดกันสาด	8.00	ตร.ม.	-	-	25.00	200.00	200.00	
5	งานตัดเสา คสล. ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	22.00	ต้น	-	-	100.00	2,200.00	2,200.00	
6	งานแผ่นเหล็กยึดหัวเสา 0.22 x 0.22 หน้า 10 มม.	44.00	แผ่น	105.00	4,620.00	-	-	4,620.00	
7	งานผนังด้านข้างโครงเคร่าเหล็กเคลือบสีว้ไนซ์ C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. @ 1 x 1 ม. กันด้วยผนังตรง หน้า 0.40 มม.	334.91	กก.	31.00	10,382.21	-	-	10,382.21	
	7.1 เหล็กเคลือบสีว้ไนซ์ C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	334.91	กก.	-	-	10.00	3,349.10	3,349.10	
	7.2 ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	68.00	ม.	102.00	6,936.00	-	-	6,936.00	
	7.3 แผ่น Metal Sheet หน้า 0.40 มม.	47.78	ตร.ม.	-	-	70.00	3,344.60	3,344.60	
	7.4 ค่าแรงติดตั้งแผ่น Metal Sheet	1.00	จุด	130.00	130.00	-	-	130.00	
	7.5 สกรูยึดแผ่น	49.43	ตร.ม.	53.00	2,619.79	38.00	1,878.34	4,498.13	
	7.6 สีน้ฉาบ	132.00	ตัว	35.00	4,620.00	-	-	4,620.00	
8	นื้อยึด 4 พุน ยาว 50 ซม.				29,308.00		47,789.04	77,097.04	
	รวมยอดยกไป								

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน			
9	รวมยอดยกมา									
	งานหล่อเสา ขนาด 0.22 x 0.22 x 0.50 ม. จำนวน 22 ต้น									
	9.1 เหล็ก RB Ø 6 มม.	13.00	กก.	21.88	284.44	4.10	53.30	337.74		
	9.2 ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	28.00	14.00	-	-	14.00		
	9.3 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2	0.53	ลบ.ม.	1,883.00	1,001.76	391.00	208.01	1,209.77		
	9.4 ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	9.68	ตร.ม.	-	-	133.00	1,287.44	1,287.44		
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 80%)	7.74	ลบ.ฟ.	400.00	3,096.00	-	-	3,096.00		
10	- ไม้โครงยึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 30% ของไม้แบบ)	2.32	ลบ.ฟ.	350.00	812.00	-	-	812.00		
	- ตะปู	2.40	กก.	32.00	76.80	-	-	76.80		
	งานโครงสร้างหลังคา									
	10.1 ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2" ทน 2.60 มม. BS-5 น้ำหนัก 22 กก./พอน	890.60	กก.	34.00	30,280.40	-	-	30,280.40		
	10.2 ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 1 1/2" ทน 2.55 มม. BS-5 น้ำหนัก 17.2 กก./พอน	1,936.97	กก.	32.00	61,983.04	-	-	61,983.04		
	10.3 ค่าแรงงานติดตั้งท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2" ทน 2.60 มม.	235.80	ม.	-	-	200.00	47,160.00	47,160.00		
	10.4 แปเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์ C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	2,229.57	กก.	31.00	69,116.67	-	-	69,116.67		
	10.5 ตรีบล็ก 5 x 5 ซม. ทน 3 มม.	170.00	อัน	15.00	2,550.00	-	-	2,550.00		
	10.6 ค่าแรงงานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	5,057.14	กก.	-	-	12.00	60,685.68	60,685.68		
	10.7 งานพาสีกันสนิม	433.48	ตร.ม.	51.00	22,107.48	35.00	15,171.80	37,279.28		
	งานมุงหลังคา									
	11.1 ค่าแรงงานมุงหลังคาเหล็กโค้ง	542.05	ตร.ม.	-	-	70.00	37,943.50	37,943.50		
	11.2 แผ่นหลังคาโค้ง Metal Sheet ทน 0.40 มม.	802.45	ม.	112.00	89,874.40	-	-	89,874.40		
	11.3 ค่าแรงงานแผ่นปิดครอบโค้ง	23.58	ม.	-	-	70.00	1,650.60	1,650.60		
	11	11.4 แผ่นปิดครอบโค้ง ทน 0.40 มม.	31.00	ม.	73.00	2,263.00	-	-	2,263.00	
11.5 สกรูยึดสันลอน		15.00	ถุง	170.00	2,550.00	-	-	2,550.00		
รวมยอดยกไป				315,317.99		211,949.37	527,267.36			

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
12	รวมยอดยกมา								
	11.6 สกรูยึดแผ่นปิดครอบ	1.00	ถุง	130.00	315,317.99		211,949.37	527,267.36	
	งานทาสี				130.00			130.00	
	12.1 สีสัณฐานสีอะคริลิก	138.00	ตร.ม.	52.00	7,176.00	34.00	4,692.00	11,868.00	
13	12.2 สีน้ำมัน	433.48	ตร.ม.	53.00	22,974.44	38.00	16,472.24	39,446.68	
	งานระบบไฟฟ้า								
	13.1 โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออโรสเซนต์ 1 x 36 วัตต์ (LED)	14.00	ชุด	250.00	3,500.00	115.00	1,610.00	5,110.00	
	13.2 โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออโรสเซนต์ 2 x 36 วัตต์ (LED)	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	150.00	300.00	1,300.00	
	13.3 ตู้ควบคุมไฟฟ้า 50A	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	250.00	250.00	3,750.00	
	13.4 หน้ากากสวิตช์ ชนิดช่องเดี่ยว	5.00	ตัว	20.00	100.00	-	-	100.00	
	13.5 หน้ากากปลั๊กกราดคู่	10.00	ตัว	20.00	200.00	-	-	200.00	
	13.6 สวิตช์	5.00	ตัว	30.00	150.00	-	-	150.00	
	13.7 ปลั๊กชนิดกราดคู่	10.00	ชุด	130.00	1,300.00	100.00	1,000.00	2,300.00	
	13.8 ปลั๊กลอย 2" x 4"	14.00	ตัว	12.00	168.00	-	-	168.00	
	13.9 กิ๊ปกัมพู 1/2"	180.00	ตัว	3.50	630.00	-	-	630.00	
	13.10 น็อตสกรูยึดกัมพู	250.00	ตัว	0.50	125.00	-	-	125.00	
	13.11 คอนเน็คเตอร์ 1/2"	70.00	ตัว	6.00	420.00	-	-	420.00	
	13.12 ปลั๊กแยกสาย 2" x 4"	30.00	ตัว	18.00	540.00	-	-	540.00	
	13.13 ท่ออ่อน PVC 1/2"	20.00	เมตร	19.00	380.00	-	-	380.00	
	13.14 ข้อต่อตรง PVC 1/2"	50.00	ตัว	5.00	250.00	-	-	250.00	
	13.15 สะพานไฟ 60A	1.00	ตัว	145.00	145.00	-	-	145.00	
	13.16 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 1/2"	240.00	เมตร	11.25	2,700.00	-	-	2,700.00	
	13.17 สายไฟฟ้า THW 1.5 ตัวขาว/เขียว	550.00	เมตร	3.70	2,035.00	5.00	2,750.00	4,785.00	
	รวมยอดยกไป				362,741.43		239,023.61	601,765.04	

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา								
	13.18 สายไฟฟ้า THW 2.5 ตัว/ขา	300.00	เมตร		362,741.43		239,023.61	601,765.04	
	13.19 สาย THW 10	15.00	เมตร	5.80	1,740.00	7.00	2,100.00	3,840.00	
	13.20 ขาโคมไฟโรงงาน	16.00	ชุด	26.00	390.00	16.00	240.00	630.00	
	13.21 บลั๊กฝั่ง เบอร์ 7	1.00	กล่อง	150.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
				50.00	50.00	-	-	50.00	
	รวมงานต้นทุนก่อสร้าง				367,321.43		241,363.61	608,685.04	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาอาคารโรงจอดรถเทศบาลตำบลแหลมสัก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบเลขที่ 7/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

บริษัท / ห้างหุ้นส่วน ผู้คำนวณราคา

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคาเมื่อ วันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุป		
2	งานอาคาร		
	ป้ายโครงการ		
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น		
	ราคาที่เสนอ		
	(ตัวอักษร)		

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอราคา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาอาคารโรงจอดรถเทศบาลตำบลแหลมสัก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 7/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 4 หน้า

บริษัท / ห้างหุ้นส่วน ผู้คำนวณราคา

คำนวณราคาโดย

คำนวณราคาเมื่อ วันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
	ก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาอาคารโรงจอดรถ				
	เทศบาลตำบลแหลมสัก				เงื่อนไข
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
2	ป้ายโครงการ				เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				
	คิดเป็นเงินประมาณ ((ตัวอักษร))				**

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 442 ตร.ม.

เฉลี่ย

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างเสี้ยนหลังคาอาคารโรงจอดรถเทศบาลตำบลแหลมสัก
 สถานที่ก่อสร้าง กว้าง 11.58 เมตร ยาว 38.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 442 ตร.ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 บริษัท / ห้างหุ้นส่วน ผู้คำนวณราคา จังหวัดกระบี่
 คำนวณราคาโดย

แบบเลขที่ 7/2560

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคา (ขม.)		ตร.ม.						
2	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (ขม.)		ตร.ม.						
3	งานรื้อค้ำยัน		ตัว						
4	งานรื้อแผ่นปิดกับเสา		ตร.ม.						
5	งานตัดเสา คสล. ขนาด 0.22 x 0.22 ม.		ต้น						
6	งานแผ่นหลังยึดหัวเสา 0.22 x 0.22 ทน 10 มม.		แผ่น						
7	งานผนังด้านข้างโครงเคร่า หลังคาเหล็กเหล็บบัลลาใน C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. @ 1 x 1 ม. กับด้วยผนังตรง ทน 0.40 มม.		กก.						
	7.1 เหล็กเหล็บบัลลาใน C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.		กก.						
	7.2 ค่าแรงเชื่อมเหล็ก		ม.						
	7.3 แผ่น Metal Sheet ทน 0.40 มม.		ม.						
	7.4 ค่าแรงติดตั้งแผ่น Metal Sheet		ตร.ม.						
	7.5 สกรูยึดแผ่น		ถุง						
	7.6 สีนํ้ามัน		ตร.ม.						
8	นอตยึด 4 ทน ยาว 50 ซม.		ตัว						
	รวมยอดยกไป								

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา								
12	11.6 สกรูยึดแผ่นปิดครอบ		ถุง						
	งานทาสี								
	12.1 สีน้ำพลาสติกอะคริลิค		ตร.ม.						
	12.2 สีน้ำมัน		ตร.ม.						
13	งานระบบไฟฟ้า								
	13.1 โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 วัตต์ (LED)		ชุด						
	13.2 โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 วัตต์ (LED)		ชุด						
	13.3 ตู้ควบคุมไฟฟ้า 50A		ชุด						
	13.4 หน้ากากสวิตช์ ชนิดช่องเดี่ยว		ตัว						
	13.5 หน้ากากปลั๊กแรดคู่		ตัว						
	13.6 สวิตช์		ตัว						
	13.7 ปลั๊กชนิดกราวด์คู่		ชุด						
	13.8 ปลั๊กลอย 2" x 4"		ตัว						
	13.9 กิ๊บกัมพู 1/2"		ตัว						
	13.10 น๊อตสกรูยึดกิ๊บกัมพู		ตัว						
	13.11 คอนเน็คเตอร์ 1/2"		ตัว						
	13.12 ปลั๊กแยกสาย 2" x 4"		ตัว						
	13.13 ท่อย้อน PVC 1/2"		เมตร						
	13.14 ข้อต่อตรง PVC 1/2"		ตัว						
	13.15 สะพานไฟ 60A		ตัว						
	13.16 ท่อยร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 1/2"		เมตร						
	13.17 สายไฟฟ้า THW 1.5 ดำ/ขาว/เขียว		เมตร						
	รวมยอดยกไป								

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา								
	13.18 สายไฟฟ้า THW 2.5 ค้า/ขาว								
	13.19 สาย THW 10		เมตร						
	13.20 ขาโคมไฟโรงงาน		เมตร						
	13.21 บลั๊กฝัง เบอร์ 7		ชุด						
			กล่อง						
	รวมงานต้นทุนก่อสร้าง								