



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก
เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทำเทียบเรือชุมชนขนาดเล็ก
ไม่เกิน ๒๐ ตันกรอส บ้านหัวแหลม

ด้วยเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างทำเทียบเรือชุมชนขนาดเล็ก ไม่เกิน ๒๐ ตันกรอส บ้านหัวแหลม ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๗๖,๕๓๐.- บาท (เงินสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รายละเอียดราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายกมล บุญธีระเลิศ)
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่าเทียบเรือชุมชนขนาดเล็ก ไม่เกิน 20 ตันกรอส บ้านหัวแหลม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบเลขที่ 13/2561
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	276,530.29	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	276,530.29	
	ราคากลาง	276,530.00	
	ราคากลาง (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)



(นายอนุกุล กาญจนานุกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายวรวิทย์ บุญมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่าเทียบเรือชุมชนขนาดเล็ก ไม่เกิน 20 ตันกรอส บ้านหัวแหลม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบเลขที่ 13/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
	ก่อสร้างท่าเทียบเรือชุมชนขนาดเล็ก ไม่เกิน 20 ตันกรอส	211,511.62	1.3074	276,530.29	
	บ้านหัวแหลม				
	<u>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
	รวมค่าก่อสร้าง			276,530.29	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			276,530.00	**
	ตัวอักษร (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 78.40 ตร.ม.

เฉลี่ย 3,527 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)



(นายบุญล ภาณุขานุกูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายวรวิทย์ บุญมา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางสุนีย์ กองข้าวเรียบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างทำเทียบเรือชุมชนขนาดเล็ก ไม่เกิน 20 ตันกรอส บ้างหัวแหลม
 กว้าง 1.40 เมตร ยาว 56 เมตร พื้นหนา 0.10 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมเล็ก อำเภอลำลูกเกด จังหวัดกระบี่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแหลมเล็ก อำเภอลำลูกเกด จังหวัดกระบี่
 คำว่าราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 หมายเลขที่ 13/2561
 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

ราคาพยานีย์จังหวัด เดือนกรกฎาคม 2561										หน่วย : บาท
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม									
1.1	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	26.16	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,270.00	3,270.00		
1.2	งานคอนกรีตรองกันฐานราก ค.1 (ผสมเสร็จ)	2.16	ลบ.ม.	1,915.89	4,138.32	391.00	844.56	4,982.88		
1.3	งานเสาเข็ม									
1.3.1	งานตอกเสาเข็มไม้เบญจพรรณ ยาว 3 เมตร 4 นิ้ว	75.00	ต้น	350.00	26,250.00	92.00	6,900.00	33,150.00		
1.4	งานแบบหล่อคอนกรีต									
1.4.1	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	91.35	ตร.ม.	-	-	154.00	14,067.90	14,067.90		
1.4.2	ไม้ใช้ทำไม้แบบ (คิด 80%)	73.08	ลบ.ฟ.	400.00	29,232.00	-	-	29,232.00		
1.4.3	ไม้คร่าว	21.92	ลบ.ฟ.	350.00	7,672.00	-	-	7,672.00		
1.4.4	ไม้ค้ำยัน	56.00	ต้น	50.00	2,800.00	-	-	2,800.00		
1.4.5	ตะปู	22.84	กก.	32.25	736.59	-	-	736.59		
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
1.5.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 6 มม.	126.15	กก.	22.14	2,792.96	4.10	517.22	3,310.18		
1.5.2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR Ø 9 มม.	35.88	กก.	21.23	761.73	4.10	147.11	908.84		
1.5.3	เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD Ø 12 มม.	17.42	กก.	21.63	376.79	3.30	57.49	434.28		
	รวมยอดยกไป				74,760.40		25,804.27	100,564.67		

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		วัสดุ		แรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา				74,760.40		25,804.27	100,564.67	
	1.5.4 เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD Ø 16 มม.	1,156.45	กก.	21.90	25,326.26	3.30	3,816.29	29,142.54	
	1.5.5 ลวดผูกเหล็ก	40.08	กก.	33.64	1,348.29	-	-	1,348.29	
1.6	งานคอนกรีต								
	1.6.1 คอนกรีตโครงสร้าง ชนิดปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 5 (ผสมเสร็จ)	14.66	ลบ.ม.	2,067.00	30,302.22	485.00	7,110.10	37,412.32	
1.7	งานพื้น								
	1.7.1 งานคอนกรีตพื้นหน้าพื้นสำเร็จรูปหนา 0.05 ม. ประเภท 5 (ผสมเสร็จ)	3.92	ลบ.ม.	2,067.00	8,102.64	485.00	1,901.20	10,003.84	
	1.7.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีตทับหน้า ชนิด SR ขนาด 6 มม.	252.59	กก.	22.14	5,592.34	4.10	1,035.62	6,627.96	
	1.7.3 งานพื้นสำเร็จรูป แบบท้องเรียบ รับน้ำหนักปลอดภัย 300 กก./ตร.ม. (ส่งถึงหน้างาน)	78.40	ตร.ม.	280.00	21,952.00	25.00	1,960.00	23,912.00	ต้องเพิ่มวัสดุ ระยะทาง 50 ม.
2	งานอื่นๆ								
2.1	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวมราคางานต้นทุนก่อสร้าง				169,884.15		41,627.47	211,511.62	